

## Zagospodarowanie terenu przy stadionie miejskim Sparty Złotów

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>1. Parking przy boisku</b>				
1	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm	szt	1,000		
2	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy pow. 1,30 m	szt	2,000		
3	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm z wywozem	szt	1,000		
4	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy pow. 1,30 m z wywozem	szt	2,000		
5	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość do 1km	m <sup>3</sup>	61,250		
6	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m <sup>3</sup>	61,250		
7	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m <sup>3</sup>	2,580		
8	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	43,000		
9	Podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	153,000		
10	Parkingi z płyt ażurowych betonowych 60x40 cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm	m <sup>2</sup>	153,000		
11	Rozplantowanie 1m <sup>3</sup> ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kategorii I-II	m <sup>3</sup>	12,900		
	<b>2. Zagospodarowanie terenu przy kortach do tenisa ziemnego</b>				
12	Frezowanie mechaniczne pni o średnicy od 50 do 70 cm	m	3,000		
13	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość do 1km	m <sup>3</sup>	91,805		
14	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m <sup>3</sup>	91,805		
15	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m <sup>3</sup>	4,970		
16	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m <sup>3</sup>	5,268		
17	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	131,700		
18	Podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	126,500		
19	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm	m <sup>2</sup>	126,500		
20	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości 10cm oraz opaska wokół kortów	m <sup>2</sup>	335,200		
21	Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych	m <sup>2</sup>	206,000		
22	Wykonanie furtki stalowej panelowej szer. 1,5 wys. 2,00	szt	2,000		
23	Wykonanie bramy wjazdowej 2-skrzydłowej o wys. 1,8 szer. 4,0 m z automatyką	szt	2,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				