

Budowa ul. Piaskowej - etap II w km 0+337 - 0+483

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>D.01.00.00</b>	<b>1. Roboty przygotowawcze</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,146		
	<b>D.02.01.00</b>	<b>2. Roboty ziemne</b>				
2	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem w obrebie budowy	m3	2,560		
3	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m3	223,710		
4	D.02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - krotność 18	m3	223,710		
5	D-02.01.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III o wysokości do 3m	m3	2,560		
	<b>D.04.00.00</b>	<b>3. Podbudowa</b>				
6	D0.04.04.02	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	876,000		
7	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	893,000		
8	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	893,000		
9	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową w ilości 0,60 kg/m2	m2	893,000		
10	D.04.07.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	893,000		
11	D.04.07.01	Transport z wytwórni do miejsca wbudowania mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 15t do 20t	t	68,580		
		<b>4. Nawierzchnia</b>				
12	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	893,000		
13	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową w ilości 0,15 kg/m2	m2	893,000		
14	D.05.03.23	Nawierzchnia z SMA 8 o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	893,000		
15	D.05.03.23	Transport z wytwórni do miejsca wbudowania mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 15t do 20t	t	68,320		
		<b>5. Elementy ulic</b>				
		<b>5.1 Krawężniki betonowe</b>				
16	D.08.01.01	Ława betonowa z oporem pod oporniki drogowe 0,0675 m3/mb	m3	20,250		
17	D.08.01.01	Oporniki drogowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	300,000		
		<b>6. Roboty wykończeniowe</b>				
		<b>6.1 Regulacja urządzeń podziemnych</b>				
18	PB	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	2,000		
19	PB	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	1,000		
		<b>6.2 Plantowanie terenu</b>				
20	PB	Humusowanie poboczy warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	438,000		
21	PB	Humusowanie poboczy warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm	m2	438,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				