

Drogi gminne m. Złotów - parking ul. Jeziorna

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. Roboty przygotowawcze				
		1.1. Roboty pomiarowe				
1	D.00.00.00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,048		
		1.2. Roboty rozbiórkowe				
2	PT	Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o grubości 12cm	m2	57,000		
3	PT	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	6,840		
4	PT	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	6,840		
5	PT	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	6,840		
		2. Roboty ziemne				
6	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość 1km	m3	253,000		
7	D.02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3	253,000		
		3. Podbudowa				
8	D.04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	475,000		
9	D.04.04.00 D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	475,000		
		4. Nawierzchnia miejsc postojowych				
10	D.05.03.23	Parkingi z kostki brukowej 20x10cm grubości 8cm z pasami o odmiennym kolorze na podsypce cementowo-piaskowej 3cm - kolor czerwony, pasy dzielące kolor grafitowy	m2	302,000		
11	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 3cm - kolor szary	m2	173,000		
		5. Krawężniki betonowe				
12	D.08.01.01	Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod opornik drogowy oraz obrzeże betonowe	m3	4,485		
13	D.08.01.01	Krawężniki betonowe bez ław wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	69,000		
		6. Humusowanie				
14	D.06.01.01	Humusowanie poboczy warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	69,000		
15	D.06.01.01	Humusowanie poboczy warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm	m2	69,000		
		7. Wymiana hydrantu				
16	PT	Wymiana hydrantu nadziemnego na podziemny	kpl	1,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				