
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa rejonu ulicy Wioślarskiej w Złotowie - trasa "A"
Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Budowa ul. Wioślarska
Inwestor Gmina Miasta Złotów, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Poziom cen III kwartał 2014 r. Sekocenbud

Koszty zakupu

Sporządził Grzegorz Witkowicz

listopad 2014 r.

Przebudowa rejonu ulicy Wioślarskiej w Złotowie - trasa "A"

| Nr | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|---|--------------------------|--|-------------------------|---------|------|---------|
| 1. Roboty przygotowawcze | | | | | | |
| 1 | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim | km | 0,092 | | |
| 2 | D-01.02.01 | Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30cm | szt | 24,000 | | |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm | szt | 24,000 | | |
| 2. Roboty ziemne | | | | | | |
| 4 | D-02.01.01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km | m ³ | 540,650 | | |
| 5 | D-02.01.01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - krotność 8 | m ³ | 540,650 | | |
| 6 | D-02.01.01 | Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) | m ³ | 82,520 | | |
| 7 | D-02.01.01 | Zakup gruntu kat I-II do budowy nasypu - piasek średni (ilość z uwzględnieniem wsp. zagęszczenia wg tabl. 0002 Założeń ogólnych do KNNR 201 - 12824,15/0,9=14249,06 m ³) | m ³ | 82,52 | | |
| 3. Warstwa odsączająca | | | | | | |
| 8 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m ² | 930,400 | | |
| 9 | D-04.02.01 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie | m ² | 930,400 | | |
| 10 | D-04.02.01 | Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm krotność 5 | m ² | 930,400 | | |
| 4. Podbudowa | | | | | | |
| 11 | D-04.04.00 D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m ² | 123,000 | | |
| 12 | D-04.04.00 D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm | m ² | 635,000 | | |
| 5. Nawierzchnia | | | | | | |
| 13 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 5cm | m ² | 758,000 | | |
| 6. Krawężniki i ścieki odwodnienia | | | | | | |
| 14 | D.08.05.06a | Ława betonowa z oporem pod ściek 0,10 m ³ /mb | m ³ | 19,600 | | |
| 15 | D.08.05.06a | Ścieki uliczne kostki brukowej betonowej szer. 50 cm układanego na płask na podsypce cementowo-piaskowej | m | 196,000 | | |
| 16 | D.08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod opornik 0,0675m ³ /mb | m ³ | 8,505 | | |
| 17 | D.08.01.01 | Oporniki drogowe betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej | m | 126,000 | | |
| 18 | D.08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężnik 0,075 m ³ /mb | m ³ | 5,100 | | |
| 19 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające oraz 15x22 cm zanizone na podsypce cementowo-piaskowej | m | 68,000 | | |
| 20 | D.08.03.01 | Ława betonowa z oporem pod obrzeże 0,045 m ³ /mb | m ³ | 3,780 | | |
| 21 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 84,000 | | |
| 6. Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 22 | D-06.01.01 | Humusowanie poboczy warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem | m ² | 300,000 | | |
| 23 | D-06.01.01 | Humusowanie poboczy warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm | m ² | 300,000 | | |
| | | | Razem | | | |
| | | | Podatek VAT | | | |
| | | | Ogółem kosztorys | | | |