

Kosztorys

Budowa kortów tenisowych i minigolfa

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
32	KNR 2-31 0407/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	201,240
33	KNR 2-31 0407/06 Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m	m	72,830
34	KNR 0-11 0321/01 Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia schody terenowe z polbruku	m2	5,430
35	Montaż ławek parkowych	szt	4,000
36	Wzmocnienie podłoża geowłókniną	m2	67,720
37	KNR 2-21 0207/04 Bronowanie mechaniczne przed orką kat gruntu III - analogia przygotowanie istniejącej murawy pod nową nawierzchnię trawiastą	ha	0,325
38	KNR 2-23 0209/02 Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką	m2	324,500
39	KNR 2-23 0207/03 Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie	ha	0,325
40	KNR 2-23 0207/04 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów	ha	0,325
		Razem	
		Podatek VAT 23%	
		Ogółem kosztorys	