

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE MONTAŻOWE- sieć światłowodowa + słupy pod zabudowę kamer			
1	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych w gotowym wykopie typu DVK 110	m		
		210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
2	ZN-97/TP d.1 S.A.-039 0401-03	Montaż studni kablowych typu: SK-1	zasob.		
		2	zasob.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	ZN-97/TP d.1 S.A.-039 0401-03	Montaż studni kablowych typu: SKR-1	zasob.		
		3	zasob.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 5 d.1 0404-01	Zabudowa rozdzielnic RN-55/1 x 6 w Studniach SKR-1	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	ZN-97/TP d.1 S.A.-039 0502-01	Wciąganie kabli światłowod.do rurociągów kablow.z rur DVK 110 ręcznie	km		
		0.195	km	0.195	
				RAZEM	0.195
6	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli zasilających urządzenia kamer w gotowym wykopie kablowym YAKY 4 x 16 mm2	m		
		270	m	270.000	
				RAZEM	270.000
7	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg typu ; SG 6/G11 do zabudowy kamer	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych typ: G11 (kruciec)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów w słupie do montażu kamery	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
		2		2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5 d.1 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		12	szt.żył	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNNR 5 d.1 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		12	szt.żył	12.000	
				RAZEM	12.000
2		PRACE POMIAROWE			
12	KNNR 5 d.2 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy (pomiar rezystancji izolacji)	odc.		
		2	odc.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 5 d.2 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 d.2 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (każdy następny pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000