

Kosztorys ofertowy

Obiekt BUDOWA ZEJŚCIA – CHODNIKA Z ULICY STASZICA DO PROMENADY JEZIORO
MIEJSKIE WRAZ ZE ZWIĘKSZENIE BIORÓŻNORODNOŚCI WZDŁUŻ PROMENADY
SPACEROWEJ

Kod CPV 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

Budowa ZŁOTÓW

Inwestor GMINA MIASTO ZŁOTÓW, AL. PIASTA 1, 77-400 ZŁOTÓW

Biuro kosztorysowe „PRO-BUD” - PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. GRZEGORZ
WITKOWICZ

Sporządził ZBIGNIEW PAJAŁ

CZERWIEC 2018 R.

BUDOWA ZEJŚCIA – CHODNIKA Z ULICY STASZICA DO PROMENADY JEZIORO MIEJSKIE WRAZ ZE ZWIĘKSZENIE BIORÓŻNORODNOŚCI WZDŁUŻ PROMENADY SPACEROWEJ

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Roboty przygotowawcze						
1	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych, dróg dojazdowych, dojeżdż	ha	0,009		
2	D.09.01.01	Karczowanie zagajników i krzewów - uporządkowanie terenu wokół pomostu	ha	0,055		
2. Roboty ziemne						
3	D.02.01.01	Roboty ziemne z transportem urobku i utylizacją	m3	78,000		
4	D.02.01.01	Wykopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,60m3	m3	19,000		
5	D.02.01.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II	m3	19,000		
3. Podbudowa						
6	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	124,000		
7	D.04.02.01	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	124,000		
8	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	92,000		
4. Nawierzchnia						
9	D.05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	92,000		
5. Elementy ulic						
10	D.08.03.01	Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeże betonowe w ilości 0,0675 m3/m	m3	6,075		
11	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	90,000		
6. Schody żelbetowe						
12	B-02.00	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C-12/15 gr. 10 cm	m3	5,020		
13	B-02.00	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - beton architektoniczny stemplowany C25/30 w kolorze	m3	7,130		
14	B-02.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej AIIIIN fi 12 z montażem marki do przypawania haków montażowych - 4szt. x 11 = 44szt. oraz kątownik równoramienny 60x6mm – 6,6mb	t	0,556		
15	PB	Montaż schodów	szt	11,000		
7. Mała architektura						
16	Z.01.01.01	Kosze na odpady komunalne, metalowe stylizowane retro montowane na słupkach	szt.	2,000		
8. Zieleń						
17	D.09.01.01	Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe lub krzewiaste w gruncie kategorii I-II z wymianą gruntu rodzimego gr. 15 cm na warstwę ziemi urodzajnej gr. 10 cm oraz warstw 2-3 cm kompostu	m2	281,000		
18	D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych z wymianą gruntu rodzimego gr. 15 cm na warstwę ziemi urodzajnej gr. 10 cm oraz warstw 2-3 cm kompostu	m2	1.711,000		
19	D.09.01.01	Wykonanie trawników z rolki z wymianą gruntu rodzimego gr. 15 cm na warstwę ziemi urodzajnej gr. 10 cm oraz warstw 2-3 cm kompostu	m2	522,000		
20	D.09.01.01	Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów wyściółkowane przekompostowaną korą gr. 5 cm	szt	365,000		
21	D.09.01.01	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów zabezpieczone palikami (3 szt. na 1 szt. drzewa z mocowaniem taśmą elastyczną w ilości 4 m na jedno drzewo) wyściółkowane przekompostowaną korą gr. 5 cm	szt	14,000		
22	D.09.01.01	Sadzenie Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Rozplenica japońska - analogia	szt	830,000		
23	D.09.01.01	Sadzenie bylin w strefie roślin pożytecznych dla owadów oraz w strefie pachnących rabat - analogia	szt	640,000		
24	D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II - analogia wykonanie łaki kwietnej	m2	554,000		
			Razem			
			Podatek VAT			
			Ogółem kosztorys			