

Tabela robót ziemnych – trasa „E”- Etap IV

Tab. nr 1

	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna
	wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp	na	wykop	nasyp	
Kilometraż	+	-	+	-		+	-	miejscu	+	-	"+/-"
	m2		m2		m	m3		m3	m3		
0+000	2,44	0,08									
			2,66	0,05	33,00	87,78	1,65	1,65	86,13	0,00	
33,00	2,88	0,02									86,13
			2,88	0,01	35,00	100,80	0,35	0,35	100,45	0,00	
68,00	2,88	0,00									186,58
			2,99	0,00	42,00	125,58	0,00	0,00	125,58	0,00	
110,00	3,09	0,00									312,16
			3,04	0,28	-2,00	-6,08	-0,56	-6,08	0,00	5,52	
108,00	2,99	0,55									306,64
			2,54	0,36	45,39	115,29	16,34	16,34	98,95	0,00	
153,39	2,09	0,17									405,59
			3,14	0,09	29,15	91,53	2,62	2,62	88,91	0,00	
182,54	4,18	0,00									494,50
			3,71	0,00	19,20	71,23	0,00	0,00	71,23	0,00	
201,74	3,24	0,00									565,73
			3,41	0,00	25,30	86,27	0,00	0,00	86,27	0,00	
227,04	3,58	0,00									652,00
			3,38	0,00	18,80	63,54	0,00	0,00	63,54	0,00	
245,84	3,17	0,00									715,54
			3,29	0,00	7,60	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
253,44	3,41	0,00									740,54
05.2019						760,94	20,40	14,88	746,06	5,52	740,54