

## Docieplenie budynku Krzywoustego 4

Identyfikator kosztorysu: DOCIEPLENIE KRZYWOUSTEGO 4

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2010-04-14 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
50	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy 1,45*0,3*10	m2	4,35
		4,35	
60	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	11,92
	1,45*0,35*10+0,53*0,35*4+12,2*0,25*2	11,92	
70	Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotnie - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	4,88
	12,2*0,2*2	4,88	
80	Ostony okien folią polietylenową	m2 otworów	21,03
	1,45*1,45*10	21,03	
90	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 16 m	m2	435,57
	12,5*16,53*2+1,35*16,53	435,57	
100	Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - ściany pełne z otworami o powierzchni z fakturą grysową - <i>z malowaniem</i>	m2	414,54
	12,5*16,53*2+1,35*16,53-21,03	414,54	
110	Docieplenie ościeży jedną warstwą siatki	m2	13,05
	1,45*0,3*3*10	13,05	
120	Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki	m	126,15
	1,45*3*10+16,53*5	126,15	

----- Koniec wydruku -----