

## Budowa chodnika w części ul. Reymonta w Złotowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,253		
2	KNNR 2-25 0308/02 Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetonowych	m2	360,000		
3	KNNR 6 0806/01 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	12,000		
4	KNNR 3 0403/01 Rozbiórka elementów betonowych - ława betonowa	m3	0,720		
5	KNNR 1 0113/01 Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm	m2	960,000		
6	KNNR 1 0113/02 Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi	m2	960,000		
7	KNNR 1 0311/04 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m3	45,000		
8	KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	960,000		
9	KNKRB 6 0401/04 Ławy pod krawężniki z mieszanki betonowej z oporem.	m3	2,500		
10	KNKRB 6 0401/04 Ławy pod obrzeże z mieszanki betonowej z oporem.	m3	14,000		
11	KNNR 6 0401/05 Krawężniki betonowe bez ław wtopione o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	8,000		
12	KNNR 6 0401/01 Krawężniki betonowe bez ław wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce piaskowej	m	27,600		
13	KNNR 6 0404/04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	349,800		
14	KNNR 6 0104/04 Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 25cm	m2	865,500		
15	KNNR 6 0105/06 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	865,500		
16	KNNR 6 0502/01 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	865,500		
17	KNNR 6 0702/01 Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	2,000		
18	KNNR 6 0702/04 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2	szt	2,000		
19	KNNR 6 0705/06 Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	3,000		
20	KNNR 1 0507/01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	374,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				