

Roboty drogowe

| Nr | Nr ST | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
|----|--------------------------|--|-----|----------|
| | D-01.00.00 | 1. Roboty przygotowawcze | | |
| | | 1.1 Roboty pomiarowe. | | |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 0,24179 | km | 0,24 |
| | | razem | km | 0,24 |
| | | 1.2. Karczowanie drzew | | |
| | D-02.00.00 | 2. Roboty ziemne | | |
| 2 | D-02.01.01 D-02.03.01 | Roboty ziemne w gruncie kat. III z transportem w obrębie robót, wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem wg tab. 16,35 | m3 | 16,35 |
| | | razem | m3 | 16,35 |
| 3 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wyk. w gruncie kat. III z wywozem gruntu poza plac budowy wg tab. 392,82 | m3 | 392,82 |
| | | razem | m3 | 392,82 |
| | D-04.00.00 | 3. Podbudowy | | |
| 4 | D-04.01.01 D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem dna koryta 2,35+66,55+86,20+40,10+32,95+59,10+32,45+70,65+39,15+66,60+66,60+19,40+28,60+101,35+21,35+67,10+16,80+70,95+55,50+43,70+64,70+40,40+37,50+4,60+24,60 | m2 | 1.159,25 |
| | | razem | m2 | 1.159,25 |
| 5 | D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 mm KR 2 grub. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asf. | m2 | 1.159,25 |
| | D-05.00.00 | 4. Nawierzchnie | | |
| | | 4.1 Nawierzchni z BA. | | |
| 6 | D-05.03.13a | Wykonanie nawierzchni grysowo mastyksowej SMA KR 2 grub. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asf. oraz transportem mieszanki | m2 | 1.159,25 |
| | | 5. Elementy ulic | | |
| | | 5.1 Obrzeża betonowe. | | |
| 7 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 30x8 na ławie bet. B-20 P 185,10+6,75+3,10+8,95+2,50+32,40+1,90+8,15+33,95+11,50+13,90+11,25+13,60+60,35+52,70+7,90+7,85+51,70+10,70+0,50+33,95+9,85+0,50+0,50+12,75+60,35+52,70+0,50+0,50+5,70+51,70+0,50 | mb | 754,25 |
| | | razem | mb | 754,25 |
| | | 5.2 Ściek przykrawężnikowy. | | |
| 8 | D-08.05.03 | Wykonanie ścieku z kostki betonowej grub. 8 cm na ławie betonowej B-20 P 33,95+9,85+12,75+60,35+52,70+5,70+51,70 | mb | 227,00 |
| | | razem | mb | 227,00 |
| | D-07.00.00 | 6. Urządzenia Bezpieczeństwa ruchu | | |
| 9 | D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe A-7 1,00 B-43 1,00 B-44 1,00 | szt | 1,00 |
| | | razem | szt | 3,00 |
| | | 7. Roboty wykończeniowe | | |
| | | 7.1 Wykonanie terenów zieleni | | |
| 10 | | Wykonanie terenów zieleni wraz z plantowaniem i obsianiem trawą wg tab. 303,53+245,30 | m2 | 548,83 |
| | | razem | m2 | 548,83 |
| | | 7.2 Regulacja urządzeń podziemnych | | |
| 11 | | Regulacja urządzeń kanalizacji sanitarnej | szt | 6,00 |