

0+000,00 - 0+123,05

Tabela robót ziemnych - m3.

ul. Jaśka

Lokalizacja	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
0+000,00	1,00	0,07	0,58	0,12	3,53	2,05	0,42	0,42	1,63	0,00		
0+003,53	0,16	0,16	0,28	0,10	5,29	1,48	0,53	0,53	0,95	0,00	2,58	0,00
0+008,82	0,40	0,03	0,37	0,06	13,38	4,95	0,80	0,80	4,15	0,00	6,73	0,00
0+022,20	0,33	0,08	0,24	0,21	15,19	3,65	3,19	3,19	0,46	0,00	7,19	0,00
0+037,39	0,15	0,33	0,20	0,28	20,52	4,10	5,75	4,10	0,00	1,65	4,70	0,00
0+057,91	0,25	0,22	0,23	0,32	9,30	2,14	2,98	2,14	0,00	0,84	7,65	0,00
0+067,21	0,21	0,41	0,31	0,21	29,56	9,16	6,21	6,21	2,95	0,00	14,47	0,00
0+096,77	0,41	0,01	0,45	0,01	15,49	6,97	0,15	0,15	6,82	0,00	16,30	0,00
0+112,26	0,49	0,00	0,36	0,11	7,32	2,64	0,81	0,81	1,83	0,00	21,99	0,00
0+119,58	0,23	0,21	1,75	0,11	3,47	6,07	0,38	0,38	5,69	0,00		
0+123,05	3,27	0,00										
						43,21	21,22	18,73	24,48	2,49		