

**ZESTAWIENIE DREWNA POMOSTÓW
DREWNO SOSNOWE KLASY K33 – K39**

Nr poz. z rys.	Nazwa elementu	Ilość (szt.)	Wymiary (m)	Długość (m)	Objętość (m ³)
I	Bale montażowe	3 szt.	0,08 x 0,10	60,00	1,44
II	Bale nawierzchni	1 szt.	0,06 x 3,40	60,00	12,24
IIa	Szczelbliny pionowe	4szt./ m	0,05 x 0,1 x 0,78	55,80	0,871
III	Przeciagi	2 szt.	0,05 x 0,1	55,80	0,558
IV	Pochwył gópnny	1 szt.	0,05 x 0,1	55,80	0,279
V	Odbojnice oczepów	24 szt.	0,13 x 0,16	0,24	0,120
RAZEM					15,508