

ZP. 271.12.2012

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Oświetlenie ciągu pieszo – rowerowego nad Jez. Miejskim w Złotowie – III etap**”.

Burmistrz Miasta Złotowa jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasto Złotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn. „Oświetlenie ciągu pieszo – rowerowego nad Jez. Miejskim w Złotowie – III etap”, informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2012 r. wpłynęło pismo z następującymi pytaniami:

1. *Czy dopuszcza się stosowanie słupów o innej stylistyce niż słup Alfa plus C?*
2. *W jakiej odległości od krawędzi krawężnika wyłożona jest geowłóknina? Czy dopuszcza się możliwość nacięcia włókniny jeśli wchodzi w trasę kabla, a nie ma możliwości jej ominięcia?*
3. *W jaki sposób zaleca się omijać drzewa stojące na trasie kabla?*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Burmistrz Miasta Złotowa, w uzgodnieniu z głównym projektantem informuje:

ad. 1. Określenie typu słupa jest obowiązujące ponieważ jest to nawiązanie do istniejącego już oświetlenia zrealizowanego w I-szym etapie. Zmiana sylwetki słupa jak i zabudowy oprawy oświetleniowej wpływa niekorzystnie na walory estetyczne i krajobrazowe przyjętego rozwiązania i jest to jedyne kryterium, które zostało przyjęte przy określeniu typu słupa jak i oprawy oświetleniowej.

ad 2. Zgodnie z przyjętą technologią prace ziemne (wykopy) należy prowadzić ręcznie w odległości min. 0,5 m od krawężnika drogi. Geowłóknina jest zabudowana w odległości 0,5 m poza krawędź krawężnika. W przypadku napotkania geowłókniny na trasie zabudowy nie wolno jej uszkodzić a wykop wykonać na jej obrzeżu.

ad 3. Jeżeli wystąpią drzewa w bezpośredniej trasie zabudowy jak i poboczne zabronione jest ich wycinanie oraz ich ukorzenia, przejście należy wykonać poprzez podkop, zabudowę rury ochronnej i zagęszczenie gruntu do stanu równego 1 (tzn. takiego jaki był przed wykonaniem wykopu). Natomiast przy większym odcinku dopuszcza się wykonanie przecisku („kret”) i zabezpieczenie kabla rurą ochronną.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA

Stanisław Wetniak