

Roboty drogowe

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	D-01.00.00	1. Roboty przygotowawcze		
		1.1 Roboty pomiarowe.		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 0,160	km	0,16
		razem	km	0,16
	D-01.02.04	1.2 Roboty rozbiórkowe.		
2	D-01.02.04	Rozebranie obrzeża betonowego 8x30 z wywozem gruzu 58,50*2+17,50*2+13,00*2+14,00*2+24,50*2+13,00*2+56,00*2+12,00*2	mb	417,00
		razem	mb	417,00
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub. 7 cm z wywozem gruzu 10,00*1,00+3,00*1,50/2+17,50*1,00+58,50*2,00+14,50*1,50	m2	168,50
		razem	m2	168,50
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub. 5 cm z wywozem gruzu 14,00*1,05+10,00*1,40+13,00*1,50+14,00*1,40	m2	67,80
		razem	m2	67,80
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowej grub. 12 cm z wywozem gruzu 3,50*3,00+13,00*1,00+2,50*3,25+8,20*1,40	m2	43,11
		razem	m2	43,11
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltowej grub. 5 cm z wywozem gruzu 46,00*2,00+4,00*1,45+3,00*1,45	m2	102,15
		razem	m2	102,15
	D-04.00.00	2. Podbudowy		
7	D-04.01.01 D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 10 cm wraz z korytem, profilowaniem i zagęszczeniem dna koryta 15,00*1,50+54,00*2,00+4,00*2,00+3,00*1,45 58,50*2,00+17,50*1,25+10,00*1,25+3,00*1,50/2+14,00*1,25+24,50*1,50+13,00*1,50+14,00*1,50+3,50*3,50	m2 m2	142,85 260,63
		razem	m2	403,48
		3. Elementy ulic		
		3.1 Obrzeża betonowe.		
8	D-08.03.01	Ustawienie obrzeża bet. 20x6 na ławie bet. B-10 12,90+2,30+12,00+3,20+15,40+16,70+8,55+26,70+5,00+53,10+11,35+15,05+8,40+6,05+16,20+19,25+24,15+26,00+19,95+15,30+28,80+12,25+16,25+6,65+5,40+12,35+13,35+1,35+3,00+12,05+13,20	m	442,20
		razem	m	442,20
		3.2 Chodniki.		
9	D-08.02.02 D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 10 cm - starobruk melanż 15,00*1,50+54,00*2,00+4,00*2,00+3,00*1,45	m2 m2	142,85 142,85
		razem	m2	142,85
10	D-08.02.02 D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 10 cm 58,50*2,00+17,50*1,25+10,00*1,25+3,00*1,50/2+14,00*1,25+24,50*1,50+13,00*1,50+14,00*1,50+3,50*3,50	m2	260,63
		razem	m2	260,63
		4. Roboty wykończeniowe		
		4.1 Wykonanie terenów zieleni		
11		Wykonanie terenów zieleni wraz z plantowaniem i obsianiem trawą 15,00*1,00*2+47,00*1,00+12,00*1,00+12,00*1,00+23,00*1,00+4,00*1,00+3,00*1,00+3,00*1,00+2,50*1,00+8,50*1,00+7,00*1,00+3,00*1,00+17,50*1,00*2+55,50*1,00*2+24,50*1,00*2+13,00*1,00*2+14,00*1,00*2	m2	404,00
		razem	m2	404,00

Roboty drogowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		D-01.00.00	1. Roboty przygotowawcze				
			1.1 Roboty pomiarowe.				
1		D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,16		
		D-01.02.04	1.2 Roboty rozbiórkowe.				
2		D-01.02.04	Rozebranie obrzeża betonowego 8x30 z wywozem gruzu	mb	417,00		
3		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub. 7 cm z wywozem gruzu	m2	168,50		
4		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub. 5 cm z wywozem gruzu	m2	67,80		
5		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowej grub. 12 cm z wywozem gruzu	m2	43,11		
6		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltowej grub. 5 cm z wywozem gruzu	m2	102,15		
		D-04.00.00	2. Podbudowy				
7		D-04.01.01 D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 10 cm wraz z korytem, profilowaniem i zagęszczeniem dna koryta	m2	403,48		
			3. Elementy ulic				
			3.1 Obrzeża betonowe.				
8		D-08.03.01	Ustawienie obrzeża bet. 20x6 na ławie bet. B-10	m	442,20		
			3.2 Chodniki.				
9		D-08.02.02 D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 10 cm - starobruk melanz	m2	142,85		
10		D-08.02.02 D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 10 cm	m2	260,63		
			4. Roboty wykończeniowe				
			4.1 Wykonanie terenów zieleni				
11			Wykonanie terenów zieleni wraz z plantowaniem i obsianiem trawą	m2	404,00		
			Razem				
			Podatek VAT				
			Ogółem kosztorys				