
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z budową oświetlenia w rejonie Al. Piasta i ul. Polnej w Złotowie trasa "B"

Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa trasa "B"

Biuro kosztorysowe Firma Budowlana "E.Z.O.P." Zbigniew Pająk, 77-400 Złotów, Blekwit 35e

Poziom cen II kwartał Sekocenbud 2015 + ceny producentów

Sporządził Zbigniew Pająk

Złotów czerwiec 2015 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przynana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z budową oświetlenia w rejonie Al. Piasta i ul. Polnej w Złotowie trasa "B"

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Roboty przygotowawcze					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Nr ST: D.01.01.01a	km	0,064		
2. Kanalizacja deszczowa					
2	Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80mm Nr ST: D.03.02.01	kpl	1,000		
3	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 6,0km Nr ST: D.03.02.01	m ³	3,978		
4	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC-U "S" o średnicy 160mm łączone na wsisk w wykopie umocnionym Nr ST: D.03.02.01	m	4,000		
5	Wpust uliczny wraz ze studzienką betonową o średnicy d=450 mm (H studni = 1,00m), osadnikiem, pierścieniem oraz wpustem żeliwnym typu ciężkiego o wymiarach 300x4300mm, odpływ DN200 Nr ST: D.03.02.01	szt	1,000		
6	Zасыpywanie wykopów gruntem Nr ST: D.03.02.01	m ³	3,603		
7	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami Nr ST: D.03.02.01	m ³	3,603		
8	Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80mm Nr ST: D.03.02.01	kpl	1,000		
3. Roboty ziemne					
9	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi 10-15t z wywozem Nr ST: D.02.01.01	m ³	450,000		
10	Wykopy wykonywane z przerzutem w obrębie budowy koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ Nr ST: D.02.01.01	m ³	12,150		
11	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II przemieszczanego spycharkami lub zgarniarkami Nr ST: D.02.01.01	m ³	12,150		
4. Podbudowa					
12	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D.04.01.01	m ²	290,000		
13	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Nr ST: D.04.04.00 D.04.04.02	m ²	260,000		
5. Elementy ulic					
14	Ława betonowa z oporem pod krawężnik - 0,0675 m ³ /mb Nr ST: D.08.01.01	m ³	8,573		
15	Oporniki betonowe bez ław wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.08.01.01	m	127,000		
16	Ława betonowa zwykła pod ściek - 0,040 m ³ /mb Nr ST: D.08.05.06a	m ³	4,020		
17	Ścieki uliczne kostki brukowej betonowej szer. 50 cm układanego na płask na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.08.05.06a	m	67,000		
6. Nawierzchnia					
18	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m ² Nr ST: D.04.03.01	m ²	235,000		
19	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m ² Nr ST: D.04.03.01	m ²	235,000		
20	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm Nr ST: D-04.08.01	m ²	235,000		
21	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 15-20t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km Nr ST: D-04.08.01	t	24,064		
22	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm Nr ST: D.05.03.5a	m ²	235,000		
23	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 15-20t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km Nr ST: D.05.03.5a	t	23,970		
8. Roboty wykończeniowe					
24	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm Nr ST: D.06.01.01	m ²	189,000		
25	Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem Nr ST: D.06.01.01	m ²	189,000		
26	Regulacja pionowa włazów kanałowych Nr ST: D.03.02.01a	szt	3,000		

Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z budową oświetlenia w rejonie Al. Piasta i ul. Polnej w Złotowie trasa "B"

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
27	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych Nr ST: D.03.02.01a	szt	5,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				