

## Kosztorys ofertowy

Obiekt           Przebudowa gminnej drogi dojazdowej wraz ze zjazdami publicznymi i zejściami - ul. Studzienna w Złotowie

Kod CPV        45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa         m. Złotów

Inwestor        Gmina Miasto Złotów, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Wykonawca     „PRO-BUD” Projektowanie i Nadzór Budowlany mgr inż. Grzegorz Witkiewicz, 77-400 Złotów, ul. Norwida 7

---

Sporządził    Grzegorz Witkiewicz

---

czerwiec 2016 r.

Przebudowa gminnej drogi dojazdowej wraz ze zjazdami publicznymi i zejściami - ul. Studzienna w Złotowie

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. Roboty przygotowawcze</b>					
<b>1.1. Roboty rozbiórkowe</b>					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,135		
2	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 12cm	m2	280,000		
3	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin	m2	290,000		
4	Rozebranie ław z betonu pod krawężnikami	m3	3,000		
5	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	60,000		
6	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	65,000		
7	Rozebranie cokołu z kamienia (powyżej terenu) o grubości do 30cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	10,500		
8	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	74,560		
9	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	74,560		
10	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległość z utylizacją	m3	74,560		
<b>1.2. Wycinka drzew i karczowanie pni</b>					
11	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm z wywozem i posprzątaniem terenu	szt	5,000		
12	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	8,000		
13	Wywożenie w terenie normalnym korzeni i pni o średnicy 36-45cm	szt	8,000		
<b>2. Roboty ziemne</b>					
14	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m3	231,000		
15	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych - krotność 8	m3	231,000		
<b>3. Warstwa odsączająca</b>					
16	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	725,000		
<b>4. Elementy ulic</b>					
<b>4.3. Elementy prefabrykowane</b>					
17	Ława betonowa z oporem pod krawężnik 15x22 w ilości 0,075 m3/mb	m3	4,120		
18	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	55,000		
19	Ława betonowa z oporem pod opornik 12x25 w ilości 0,0675 m3/mb	m3	5,400		
20	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	80,000		
21	Ława betonowa z oporem pod ściek w ilości 0,125 m3/mb	m3	10,250		
22	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z kostki brukowej betonowej	m	82,000		
<b>5. Podbudowa</b>					
23	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	725,000		
<b>6. Nawierzchnie</b>					
24	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolor szary - chodniki na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm	m2	725,000		
<b>9. Roboty wykończeniowe</b>					
25	Humusowanie terenu warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	70,000		
26	Humusowanie terenu warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm	m2	70,000		
27	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	8,000		
		Razem			
		Podatek VAT			
		<b>Ogółem kosztorys</b>			