

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Budowa infrastruktury parkowej, ścieżek spacerowych i nawierzchni utwardzonych, wraz z ogrodzeniem, montażem ławek parkowych i koszy na odpady komunalne, na podstawie koncepcji programowo – przestrzennej pn.: „teren rekreacyjno - wypoczynkowy przy ul. Promykowej w Złotowie „ogrody tematyczne”, autorstwa dr Elżbiety Szopińskiej
Kod CPV	45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
Budowa	ZŁOTÓW
Inwestor	GMINA MIASTO ZŁOTÓW, AL. PIASTA 1, 77-400 ZŁOTÓW
Biuro kosztorysowe	„PRO-BUD” - PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. GRZEGORZ WITKOWICZ

Sporządził Zbigniew Pająk

czerwiec 2018 r.

Budowa infrastruktury parkowej, ścieżek spacerowych i nawierzchni utwardzonych, wraz z ogrodzeniem, montażem ławek parkowych i koszy na odpady komunalne, na podstawie koncepcji programowo – przestrzennej pn.: „teren rekreacyjno - wypoczynkowy przy ul. Promykowej w Złotowie „ogrody tematyczne”, autorstwa dr Elżbiety Szopińskiej

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. Roboty przygotowawcze				
		1.1. Roboty pomiarowe				
1	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,473		
		1.2. Roboty rozbiórkowe				
2	D.01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z pręseł stalowych wys. 1,2 m na słupkach stalowych z obrzeżem z wywozem i utylizacją	m2	57,000		
		2. Roboty ziemne				
3	D.02.01.01	Roboty ziemne z transportem urobku i utylizacją	m3	978,000		
		3. Podbudowa				
4	D.02.03.01c	Ułożenie geowłókniny separacyjnej TYP-1 o gramaturze 120g/m2	m2	570,000		
5	D.02.03.01c	Ułożenie geowłókniny separacyjnej TYP-2 o gramaturze 300g/m2	m2	360,000		
6	D.04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej o grubość po zagęszczeniu 20cm	m2	361,000		
7	D.04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie warstwy wzmacniającej z pospółki różnoziarnistej o grubość po zagęszczeniu 20cm	m2	228,000		
8	D.04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej o grubość po zagęszczeniu 25cm	m2	1.931,000		
9	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	2.387,000		
		4. Nawierzchnia				
10	D.05.02.01	Nawierzchnia mineralna grubości 3cm z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie 0/8mm o parametrach nie niższych niż HanseGrand "0/8" - kolor żółty	m2	2.588,000		
11	D.05.02.01a	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości po zęszczeniu 10cm	m2	599,000		
		5. Elementy ulic				
12	D.08.03.01a	Obrzeże trawnikowe z tworzywa sztucznego szerokości 8,5cm i wysokości 7,8cm o grubości 5mm, kotwione szpilkami stalowymi ocynkowanymi fi 8 co 25 cm	m	2.652,000		
		6. Mała architektura				
13	Z.01.01.01	Ławki parkowe zakotwione do podłoża, oparcie 3 deski, siedzisko 3 deski szer. 2,0 m, stopy żeliwne 2 szt. każda o masie min. 11 k	szt.	10,000		
14	Z.01.01.01	Stojaki na rowery - w elemencie min. 6 stanowisk	szt.	4,000		
15	Z.01.01.01	Kosze na odpady komunalne, metalowe montowane na słupkach	szt.	10,000		
16	B-02.00	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne	m3	2,088		
17	PB	Dostawa i montaż kotew klejanych M12	szt.	58,000		
18	KPP	Wyposażenia wybiegu dla psów wraz z dostawą i montażem: 1. Słupki do slalomu – łącznie 6 słupków, wys. min. 70 cm, stal ocynkowana, malowana proszkowo rura Ø 50; 2. Plotki do skoków – łącznie 5 plotków, wys. min. 40 cm, stal ocynkowana, malowana proszkowo; 3. Równoważna pochyła, wymiary minimalne: dł. 200cm, szer. 30cm, belka - deska sosnowa, mocowanie: elementy stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo; 4. Tunel, wymiary minimalne min. : d; 2000 mm, wys. 800 mm, rura karbowana PCV; 5. Kładka/mostek, wymiary minimalne: dł: 300 cm, szer. 70 cm, stal ocynkowana, malowana proszkowo, powierzchnia antypoślizgowa	kpl	1,000		
19	KPP	Wyposażenie zielonej klasy wraz z dostawą i montażem: 1. Tablice dydaktyczne - 5 szt., wymiary min. 130 cm x 100 cm, nadruk na folii, mocowana na arkuszach blachy stalowej-ocynkowanej, lakierowanej lub aluminiowej lakierowanej. Konstrukcja nośna z przekrojów zamkniętych lub rur, stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo; 2. Tablica kredowa do zastosowania zewnętrznego, wymiary minimalne: 50cm x 80 cm, konstrukcja na słupach drewnianych	kpl	1,000		
20	KPP	Ul dostawa i montaż - konstrukcja: drewno impregnowane - malowane, szkło (szyba), wymiary ula: szer. 50cm, dł. 50 cm, wys. 120 cm.	kpl	1,000		
		7. Zieleń				
21	D.09.01.01	Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe lub krzewiaste w gruncie kategorii I-II z wymianą gruntu rodzimego gr. 15 cm na warstwę ziemi urodzajnej gr. 10 cm oraz warstw 2-3 cm kompostu	m2	2.180,000		
22	D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych z wymianą gruntu rodzimego gr. 15 cm na warstwę ziemi urodzajnej gr. 10 cm oraz warstw 2-3 cm kompostu	m2	21.230,000		
23	D.09.01.01	Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów wyściółkowane przekompostowaną korą gr. 5 cm	szt	345,000		
24	D.09.01.01	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów zabezpieczone palikami (3 szt. na 1 szt. drzewa z mocowaniem taśmą elastyczną w ilości 4 m na jedno drzewo) wyściółkowane przekompostowaną korą gr. 5 cm	szt	107,000		
25	D.09.01.01	Sadzenie bylin w strefie roślin pożytecznych dla owadów oraz w strefie pachnących rabat - analogia	szt	2.340,000		
26	D.09.01.01	Sadzenie krzewów żywopłotowych - analogia	szt	2.523,000		
27	D.09.01.01	Montaż tabliczek o wymiary minimalne 12x8 cm, materiał trwałe do uzgodnienia z Zamawiającym (trwałość tabliczki minimum 3 lata)	szt	41,000		
28	D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II - analogia wykonanie łaki kwietnej	m2	2.100,000		

Budowa infrastruktury parkowej, ścieżek spacerowych i nawierzchni utwardzonych, wraz z ogrodzeniem, montażem ławek parkowych i koszy na odpady komunalne, na podstawie koncepcji programowo – przestrzennej pn.: „teren rekreacyjno - wypoczynkowy przy ul. Promykowej w Złotowie „ogrody tematyczne”, autorstwa dr Elżbiety Szopińskiej

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		8. Roboty wykończeniowe				
29	D.03.02.01a	Regulacja pionowa włązów kanałowych	szt	9,000		
30	PB	Dostawa i montaż słupków blokujących U-12c	szt	15,000		
31	PB	Systemowe ogrodzenie panelowe wys. min 1,53 m ze słupkami na stopach betonowych	m2	223,380		
32	PB	Wykonanie furtki stalowej panelowej	szt	1,000		
33	PB	Wykonanie bramy wjazdowej 2-skrzydłowej	szt	1,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				