

Przebudowa ulicy Leśnej

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,335		
2. Roboty ziemne					
2	KNNR 1 0210/03 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ na głębokość do 3m w gruncie kategorii III - poprzeczny przerzut ziemi	m ³	17,04		
3	KNNR 1 0202/08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km poza obręb budowy	m ³	504,15		
4	KNNR 1 0208/02 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - do 5km Krotność = 4	m ³	504,15		
5	KNNR 1 0407/01 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kategorii I-II - zasyпки	m ³	17,04		
3. Elementy ulic					
6	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod prefabrykaty - beton C12/15	m ³	35,76		
7	KNR 2-31 0403/05 Krawężniki (oporniki) betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	640,00		
8	KNNR 6 0607/04 Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów klinkieru układanego na płask na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA - z kostki 20x20x8cm	m	54,00		
9	KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1,00		
4. Konstrukcja nawierzchni					
10	KNNR 6 0104/03 Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 10cm	m ²	1 474,00		
11	KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	1 474,00		
12	KNR AT-03 0202/01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m ²	m ²	1 474,00		
13	KNNR 6 0308.1/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II (BA-KR2) - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	1 474,00		
14	KNNR 6 0308.1/07 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR1 - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km - do odl. 35km Krotność = 30	t	143,60		
15	KNR AT-03 0202/02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,3kg/m ²	m ²	1 474,00		
16	KNNR 6 0309.1/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR1 - warstwa ścieralna SMA o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	1 474,00		
17	KNNR 6 0309.1/07 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych standard II - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km - do odl. 35km Krotność = 30	t	147,40		
5. Roboty wykończeniowe					
18	KNNR 1 0503/03 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III	m ²	622,00		
19	KNNR 1 0507/01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m ²	622,00		
20	KNNR 1 0507/02 Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem - do 10cm Krotność = 5	m ²	622,00		
Razem					

