

PRZEBUDOWA ULICY: PASTERSKA

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,066		
2. Roboty rozbiórkowe					
2	KNNR 6 0802/08 Rozebranie mechaniczne podbudowy z brukowca grubości 16-20cm	m2	317,00		
3	KNR 4-04 1103/01 ZAŁADOWANIE gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie	m3	50,72		
4	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	50,72		
5	KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - x4 do odl. 5km Krotność = 4	m3	50,72		
3. Roboty ziemne					
6	KNNR 6 0101/03 Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI (w normie - zagęszczenie dna koryta)	m2	386,00		
7	KNNR 1 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej wwałach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - wywóz gruntu z koryta na odkład	m3	135,00		
8	KNNR 1 0208/02 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - do 5km Krotność = 4	m3	135,00		
4. Elementy ulic					
4.1. Prefabrykaty					
9	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod prefabrykaty - beton C12/15	m3	7,39		
10	KNNR 6 0404/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	15,00		
11	KNNR 6 0607/02 Ścieki uliczne szer. 0,5m układane na płask na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA: rząd środkowy z kostki betonowej 20x10	m	66,00		
12	KNNR 6 0607/07 Dodatek za dalszy 1 rząd klinkieru układanego na płask na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA: skrzydła z kostki betonowej 20x20 Krotność = 2	m	66,00		
4.2. Pozostałe					
13	KNNR 2 0603/01 Izolacje jednowarstwowe z papy asfaltowej układane na sucho - ANALOGIA z folii PCV - pasek szer. 0,5 pomiędzy chodnikiem a ścianą	m2	56,00		
5. Nawierzchnia poboczy z kamienia z rozbiórki					
14	KNNR 6 0106/06 Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	182,00		
15	KNNR 6 0113/05 Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	182,00		
16	KNNR 6 0302/03 Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokości kostki 16-20cm na podsypce cementowo-piaskowej (z robiórki)	m2	182,00		
6. Nawierzchnia z kostki bet. 8cm					
17	KNNR 6 0106/06 Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	186,00		
18	KNNR 6 0113/06 Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	186,00		

PRZEBUDOWA ULICY: PASTERSKA

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
19	KNNR 6 0502/03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej SZAREJ grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	186,00		
	7. Bezpieczeństwo ruchu				
20	KNNR 6 0702/08 Zdjęcie pionowych znaków lub drogowaskazów	szt	2,00		
21	KNNR 6 0702/05 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2	szt	2,00		
22	KNNR 6 0705/02 Linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie	m2	4,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				