

Kosztorys ofertowy

Obiekt BUDOWA INFRASTRUKTURY PARKOWEJ PRZY UL. STASZICA W ZŁOTOWIE
„Dawny cmentarz ewangelicki – park pamięci”

Kod CPV

Budowa ZŁOTÓW

Inwestor GMINA MIASTO ZŁOTÓW, AL. PIASTA 1, 77-400 ZŁOTÓW

Biuro kosztorysowe „PRO-BUD” - PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. GRZEGORZ
WITKOWICZ

Sporządził GRZEGORZ WITKOWICZ

lipiec 2020 r.

BUDOWA INFRASTRUKTURY PARKOWEJ PRZY UL. STASZICA W ŻŁOTOWIE „Dawny cmentarz ewangelicki – park pamięci”

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. Roboty przygotowawcze				
		1.1. Roboty pomiarowe				
1	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych, dróg dojazdowych, dojeść	ha	0,041		
		1.2. Roboty rozbiórkowe				
2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej (płytki całe należy spaletować i dostarczyć na miejsce wskazane przez Zamawiającego, palety należy ująć w wycenie, materiał uszkodzony należy wywieźć i zutylizować)	m2	400,000		
3	D.01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego oraz pospółki o grubości 20cm z wywozem i utylizacją	m2	400,000		
		2. Roboty ziemne				
4	D.02.01.01	Roboty ziemne z transportem urobku i utylizacją	m3	112,000		
5	D.02.01.01	Wykopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,60m3	m3	106,000		
6	D.02.01.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II	m3	106,000		
		3. Podbudowa				
7	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	410,000		
8	D.04.02.01	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	410,000		
9	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	410,000		
		4. Nawierzchnia				
10	D.05.03.01	Nawierzchnia z płyt kamiennych 50x50x8cm na podsypce piaskowej - płyty płomieniowane	m2	10,500		
11	D.05.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej 6/8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	399,500		
		5. Elementy ulic				
12	D.08.01.02	Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawężniki kamienny w ilości 0,060 m3/m	m3	6,480		
13	D.08.01.02	Krawężniki kamienne granitowe wtopione o wymiarach 10x20cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	108,000		
14	D.08.03.01	Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeże betonowe w ilości 0,03 m3/m	m3	1,650		
15	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	55,000		
		6. Roboty wykończeniowe				
16	D.06.01.01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	80,000		
17	D.06.01.01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm	m2	80,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				