

Chata krajeńska

Identyfikator kosztorysu: Chata krajeńska.forte

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2010-02-25 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty budowlane		
10	KNR 4-04 509-2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	1 m2	162,00
20	KNR 4-04 403-2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	1 m2	162,00
30	KNR 4-04 403-8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe,	1 m	26,60
40	KNR 4-04 403-8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe,	1 m	16,00
50	KNR 4-04 405-1 Rozebranie drewnianych ślepych podłóg	1 m2	94,89
60	KNR 4-04 403-2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	1 m2	36,00
70	KNR 2-02 407-5 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy o dł.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	5,01
80	KNR 4-04 403-8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe,	1 m	8,80
90	KNR 4-04 403-8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe,	1 m	12,10
100	KNR 2-02 409-4 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	0,13
110	KNR 2-02 407-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny o dł.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	0,49
120	KNR 2-02 409-4 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	0,54
130	KNR 2-02 408-5 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł.ponad 4.5 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	3,06
140	KNR 2-02 407-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny o dł.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	3,39
150	KNR 2-02 406-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	0,86
160	KNR 2-02 406-3 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - rammy górne i płatwie o dł.do 3 m i o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	2,41
170	KNR 2-02 407-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny o dł.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	1,17
180	KNR 4-04 406-1 Zgarnięcie zasypki stropowej	1 m2	192,82

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
190	KNR 4-01 350-2 Rozebranie kominów wolno stojących i ścianek przewodów na kątownikach Rozebranie ścianek przewodów na kątownikach o gr.ścianek 1/2 cegły przy 1 kanale	1 m	17,25
200	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	1 m2	131,62
210	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	1 m2	51,10
220	KNR 4-01 349-1 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej - ścian, filarów, kolumn	1 m3	13,10
230	KNR 4-01 428-4 Rozebranie legarów	1 m	82,40
240	KNR 4-01 428-1 Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	1 m2	60,73
250	KNR 4-01 802-6 Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej gr.1/2 cegły	1 m2	12,22
260	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm	1 m3	0,97
270	KNR 4-01 349-6 Rozebranie elementów wykonanych z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian	1 m3	19,78
280	KNR 4-01 108-18 Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo- i żuzło-betonowych na odl.do 1 km	1 m3	42,00
290	KNR 2-21 101-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	100 m3	3,02
300	KNR 2-21 101-4 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1 km	100 m3	6,00
310	KNR 2-21 101-5 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami za dalsze 0.5 km	100 m3	6,00
320	KNR 2-01 505-4 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego mechaniczne, kat.gruntu I-III	100 m2	1,50
330	KNR 4-01 108-18 Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo- i żuzło-betonowych na odl.do 1 km	1 m3	43,25
340	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji [RMS=5]	1 m3	43,25
2 Stan O.O podpiwniczenie			
10	KNR 2-01 201-5 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsięwziębie o poj.łyżki 0.25 m3, kat.gruntu III	100 m3	2,13
	213,32	213,32	
20	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [RMS=8]	100 m3	2,13

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
30	KNR 2-01 215-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.25 m3, kat.gruntu I-II 348,570	100 m3	3,49
			348,57
40	KNR 2-01 320-5 Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV 70,180	100 m3	0,70
			70,18
50	KNR 2-01 230-1 Zасыpywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III 278,390	100 m3	2,78
			278,39
60	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	1 m3	2,67
70	KNR 2-02 202-1 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 0.6 m	1 m3	6,67
80	KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane	1 t	0,25
90	KNR 2-02 604-2 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni ław fundamentowych betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco 16,670	100 m2	0,17
			16,67
100	KNKRB 2 101-6 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych pełnych,dziurawek lub kratówek oraz z bloczków z bet.komórkowego i otwory w ścianach murowanych ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej z bloczków z bet.komórkowego 24cm 31,360	1 m2	31,36
			31,36
110	KNR 2-02 101-4 Fundamenty z kamienia twardego bez względu na rodzaj zaprawy	1 m3	4,82
3 część podpiwniczenia			
10	KNR 2-02 107-3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z bloczków "Muranów" o wys.do 4.5 m i gr.25 cm	1 m2	44,50
20	KNR 2-02 210-5 Belki i podciągи żelbetowe - stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 16	1 m3	0,78
30	KNR 2-02 126-5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	1 m	18,00
40	KNR 2-02 212-1 Stropy z pustaków DZ-3 na belkach prefabrykowanych 99,780	100 m2	1,00
			99,78
50	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	1 m3	3,00
60	KNR 2-02 212-12 Stropy z pustaków - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer.do 30 cm	1 m3	3,10
70	KNR 2-02 290-1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie	1 t	0,55
80	KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane	1 t	0,28

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
90	KNR 2-02 1101-7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	1 m3	8,73
100	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	100 m2	0,87
	87,300	87,30	
110	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [RMS=6]	100 m2	0,87
120	KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	100 m2	0,87
130	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	100 m2	0,87
140	KNR 2-02 1102-2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	100 m2	0,87
150	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm	100 m2	0,87
160	KNR 2-02 609-8 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej	100 m2	0,76
	75,550	75,55	
170	KNR 2-02 616-4 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowe na sucho - 1 warstwa	100 m2	0,76
	75,550	75,55	
180	KNR 2-02 803-6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	100 m2	0,87
	87,300	87,30	
190	KNR 2-02 803-3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	100 m2	1,63
200	KSNR 7 701-2 Okna o powierzchni do 1.0 m2	1 m2	2,88
210	KNR 2-02 1015-6 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne o powierzchni ponad 1.0 m2	1 m2	2,05
220	KNR 2-02 1015-1 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe	1 m	5,10
230	KNR 2-02 218-1 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	1 m3	0,60
240	KNR 2-02 1121-5 Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - wym.płytek 30x30 cm	100 m2	0,08
	8,000	8,00	
250	KNR 2-02 829-7 Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną, wym.płytek 20x20 cm	100 m2	0,10
	10,000	10,00	

4 Rekonstrukcja chaty na wyk. podpiwniczeniu

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 2-02 605-4 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych, na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa	100 m2	0,17
	17,490	17,49	
20	KNR 2-02 605-5 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych, na lepiku asfaltowym na zimno - druga warstwa	100 m2	0,17
	17,490	17,49	
30	KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	100 m2	0,73
	73,200	73,20	
40	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	100 m2	0,76
	75,720	75,72	
50	KNR 2-02 1110-4 Podłogi ślepe gr.25 mm na legarach ułożonych krzyżowo	100 m2	0,73
	73,200	73,20	
60	KNR 2-02 1111-8 Lakierowanie posadzek i parkietów	100 m2	0,73
70	KNR 2-22 1006-2 [R=0,955] Posadzki z cegły na gotowym podłożu na stanowiskach inwentarskich z zalaniem spoin zaprawą, ułożone na romb	100 m2	0,08
	7,920	7,92	
80	KNR 4-01 630-2 Impregnacja grzybobójcza metodą kąpieli okrągłaków, krawędziaków, bali, płyt pilśniowych, paździerzowych, wiórowo-cementowych	1 m3	23,47
90	KNR 2-02 122-1 Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły	1 m3	17,25

5 Montaż konstrukcji drewnianej chaty przyjęto 50% materiału nowego

10	KNR 2-02 407-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny o dł.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	0,58
20	KNR 2-02 407-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny o dł.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	0,58
30	KNR 2-02 407-5 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy o dł.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	2,51
40	KNR 2-02 407-5 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy o dł.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	2,51
50	KNR 2-02 406-3 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - rammy górne i płatwie o dł.do 3 m i o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	1,20
60	KNR 2-02 406-3 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - rammy górne i płatwie o dł.do 3 m i o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	1,20
70	KNR 2-02 406-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	0,43

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
80	KNR 2-02 406-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	0,43
90	KNR 2-02 407-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny o dł.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	1,69
100	KNR 2-02 407-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny o dł.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	1,69
110	KNR 2-02 408-5 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł.ponad 4.5 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	0,15
120	KNR 2-02 408-5 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł.ponad 4.5 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	0,15
130	KNR 2-02 409-4 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	0,27
140	KNR 2-02 409-4 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	0,27
150	KNR 2-02 408-7 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narożne i koszowe o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	0,11
160	KNR 2-02 408-7 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narożne i koszowe o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	0,11
170	KNR 2-02 408-7 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narożne i koszowe o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	0,14
180	KNR 2-02 408-7 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narożne i koszowe o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	0,14
190	KNR 2-02 409-4 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	0,07
200	KNR 2-02 409-4 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	0,07
210	KNR 2-02 409-6 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownice o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	0,13
220	KNR 2-02 409-6 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownice o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	1 m3	0,13
230	KNR 2-02 410-1 Deskowanie połaci dachowych	1 m2	36,00
240	KNR 2-02 1110-2 Podłogi z desek struganych o gr.32 mm 94,890	100 m2 94,89	0,95
250	KNR 4-01 402-4 Wymiana odeskowania ścian z desek profilowanych o gr.25 mm	1 m2	1,92
260	KNR 4-01 402-4 Wymiana odeskowania ścian z desek profilowanych o gr.25 mm	1 m2	6,65

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2010-02-25 str. 7

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
270	KNR 2-02 410-2 Ołączenie łątami 38x50 mm o rozstawie łąt do 16 cm	1 m2	198,00
290	KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	100 m2	1,98
310	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze	100 m2	1,98
320	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	100 m2	1,98
330	KNR 4-01 303-1 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/4 cegły	1 m2	51,10
360	KNR 2-02 120-1 Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek gr.1/4 cegły	1 m2	14,40
370	KNR 2-02 803-3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku 131,620	100 m2	1,32 131,62
380	KNR 2-02 1505-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)	100 m2	1,32
390	KNR 2-02 1015-1 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe	1 m	4,66
400	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2	1 m2	9,25
410	KNR 2-02 1016-1 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrz-lokalowych typu FD1	1 szt	5,00

----- Koniec wydruku -----