

Docieplenie budynku Krzywoustego 4

Identyfikator kosztorysu: DOCIEPLENIE KRZYWOUSTEGO 4

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2010-04-14 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
50	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy 1,45*0,3*10	m2 4,35	4,35
60	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 1,45*0,35*10+0,53*0,35*4+12,2*0,25*2	m2 11,92	11,92
70	Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotnie - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie 12,2*0,2*2	m2 4,88	4,88
80	Oslony okien folią polietylenową 1,45*1,45*10	m2 otworów 21,03	21,03
90	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 16 m 12,5*16,53*2+1,35*16,53	m2 435,57	435,57
100	Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - ściany pełne z otworami o powierzchni z fakturą grysową 12,5*16,53*2+1,35*16,53-21,03	m2 414,54	414,54
110	Docieplenie ościeży jedną warstwą siatki 1,45*0,3*3*10	m2 13,05	13,05
120	Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki 1,45*3*10+16,53*5	m 126,15	126,15

----- Koniec wydruku -----