

Roboty budowlane Moniuszki 12

Identyfikator kosztorysu: Roboty budowlane Moniuszki 12

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2010-04-15 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m ² z zaprawy cementowo-wapiennej (5,7*14,61*3+11,7*15,96+22,4*15,96)*0,5 -2,0*1,4*60-1,4*1,4*30-0,9*2,32*30 sufity (1,09*2,13*30)	m ²	177,24
		397,03	
		-289,44	
		69,65	
		177,24	
20	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m ²	m ²	177,24
30	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku parapety 2,02*0,25*60+1,45*0,25*30 balkony 2,13*0,25*30	m ²	57,16
		41,18	
		15,98	
		57,16	
40	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm parapety 2,02*0,35*60+1,45*0,35*30 balkony 2,13*0,25*30 pas podrynnowy (22,4+11,7+5,7*3)*0,8	m ²	114,59
		57,65	
		15,98	
		40,96	
		114,59	
50	Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - rynien i rur spustowych 5,7*3+11,7+22,4+15,96*3	m	99,08
		99,08	
60	Skucie nierówności betonu przy głęb.skucia do 1 cm na ścianach lub	m ²	69,65
	69,65	69,65	
70	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm	m ³	4,88
	69,65*0,07	4,88	
80	Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	69,65
	69,65	69,65	
90	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	69,65
	69,65	69,65	
100	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²	69,65
	69,65	69,65	
110	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25 mm	m ²	69,65
	69,65	69,65	

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2010-04-15 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
120	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm [R=3;M=3;S=3]	m2	69,65
	69,65	69,65	
130	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek tarakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 płytki 30x30 cm na luzem	m2	69,65
	69,65	69,65	
140	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "Ispos" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - ściany <i>z malowaniem</i>	m2	567,27
	ściany (5,7*14,61*3+11,7*15,96+22,4*15,96)	794,07	
	okna -2,0*1,4*60-1,4*1,4*30	-226,80	
		567,27	
150	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "Ispos" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - ściany boczne loggi	m2	153,82
	2,52*1,09*28*2	153,82	
160	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "Ispos" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - ościeży	m2	142,00
	((2,0+2*1,4)*60+(1,4*3*30)+(0,9+2*2,30)*28)*0,25	142,00	
170	Docieplenie - dodatkowa warstwy siatki /parter/	m2	188,93
	sufity	69,65	
	69,65	69,65	
	balustrady	119,28	
	2,13*1,0*2*28	119,28	
		188,93	
180	Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki	m	811,32
	((2,0+2*1,4)*60+(1,4*3*30)+(0,9+2*2,30)*28)+15,96*2+1,96*4+(2,52*2+2,23)*28	811,32	
190	Oslony okien folią polietylenową	m2 otworów	289,44
	289,44	289,44	
200	Wyprawy szlachetne nakrapiane na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony loggie)	m2	188,93
	188,93	188,93	
210	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"	m2	553,95
	188,93+14,96*12,2*2	553,95	
220	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 16 m	m2	1 150,55
	(5,7*14,61*3+11,7*15,96+22,4*15,96)+12,2*14,61*2	1 150,55	

----- Koniec wydruku -----