

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	parapety	$(1.92*51+0.88*3+2.06*29+10*1.36+1.43*6)*0.25$	m ²	45.620	
				RAZEM	45.620
2	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
	parapety	$(1.92*51+0.88*3+2.06*29+10*1.36+1.43*6)*0.35$	m ²	63.868	
				RAZEM	63.868
3	KNR 0-19 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		$1.92*2.01*51+0.88*2.01+1.75*0.6*8+1.2*0.8*4+1.2*0.6*2+0.8*0.6*2+2.06*0.6*14+1.36*1.36*5+1.63*1.43*2+1.43*1.43*4$	m ²	252.621	
				RAZEM	252.621
4	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - kraty w oknach	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi jednoskrzydłowe z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800