

0+000,00 - 0+173,84

Tabela robót ziemnych - m3.

ul. Horsta

Lokalizacja	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
0+000,00	4,36	0,00	2,58	0,00	7,69	19,84	0,00	0,00	19,84	0,00		
0+007,69	0,80	0,00	0,58	0,03	38,18	22,14	1,15	1,15	20,99	0,00	40,83	0,00
0+045,87	0,35	0,05	0,37	0,04	23,94	8,86	0,96	0,96	7,90	0,00	48,73	0,00
0+069,81	0,38	0,02	0,41	0,02	37,12	15,22	0,74	0,74	14,48	0,00	63,21	0,00
0+106,93	0,44	0,02	0,46	0,03	22,42	10,31	0,67	0,67	9,64	0,00	72,85	0,00
0+129,35	0,48	0,03	0,60	0,02	22,08	13,25	0,44	0,44	12,81	0,00	85,66	0,00
0+151,43	0,72	0,00	0,74	0,00	12,05	8,92	0,00	0,00	8,92	0,00	94,58	0,00
0+163,48	0,76	0,00	0,65	0,00	5,35	3,48	0,00	0,00	3,48	0,00	98,06	0,00
0+168,83	0,53	0,00	1,21	0,01	5,01	6,06	0,05	0,05	6,01	0,00	104,07	0,00
0+173,84	1,89	0,01										
						<u>108,08</u>	<u>4,01</u>	<u>4,01</u>	<u>104,07</u>	<u>0,00</u>		