

0+000,00 - 0+179,30

Tabela robót ziemnych - m3.

ul. Pellowskiego

Lokalizacja	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
0+000,91	0,46	0,02	0,81	0,01	3,19	2,58	0,03	0,03	2,55	0,00		
0+004,10	1,15	0,00	1,08	0,00	14,37	15,52	0,00	0,00	15,52	0,00	18,07	0,00
0+018,47	1,00	0,00	0,98	0,00	28,86	28,28	0,00	0,00	28,28	0,00	46,35	0,00
0+047,33	0,96	0,00	0,88	0,01	32,99	29,03	0,33	0,33	28,70	0,00	75,05	0,00
0+080,32	0,80	0,01	0,86	0,01	36,03	30,99	0,36	0,36	30,63	0,00	105,68	0,00
0+116,35	0,92	0,00	0,74	0,01	28,00	20,72	0,28	0,28	20,44	0,00	126,12	0,00
0+144,35	0,56	0,02	0,28	0,35	27,29	7,64	9,55	7,64	0,00	1,91	124,21	0,00
0+171,64	0,00	0,67	0,00	0,64	3,21	0,00	2,05	0,00	0,00	2,05	122,16	0,00
0+174,85	0,00	0,60	0,81	0,36	4,45	3,60	1,60	1,60	2,00	0,00	124,16	0,00
0+179,30	1,62	0,12										
						<u>138,36</u>	<u>14,20</u>	<u>10,24</u>	<u>128,12</u>	<u>3,96</u>		