

0+000,00 - 0+086,26

Tabela robót ziemnych - m3.

ul. pętla

Lokalizacja	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
0+000,00	2,84	0,00	2,16	0,03	4,36	9,42	0,13	0,13	9,29	0,00		
0+004,36	1,48	0,05	1,31	0,13	15,63	20,48	2,03	2,03	18,45	0,00	27,74	0,00
0+019,99	1,14	0,20	1,02	0,23	17,52	17,87	4,03	4,03	13,84	0,00	41,58	0,00
0+037,51	0,89	0,25	1,26	0,20	5,60	7,06	1,12	1,12	5,94	0,00	47,52	0,00
0+043,11	1,62	0,15	1,55	0,22	17,23	26,71	3,79	3,79	22,92	0,00	70,44	0,00
0+060,34	1,47	0,28	1,35	0,29	13,81	18,64	4,00	4,00	14,64	0,00	85,08	0,00
0+074,15	1,22	0,29	1,30	0,23	8,61	11,19	1,98	1,98	9,21	0,00	94,29	0,00
0+082,76	1,37	0,16	1,87	0,08	3,50	6,55	0,28	0,28	6,27	0,00	100,56	0,00
0+086,26	2,37	0,00										
						117,92	17,36	17,36	100,56	0,00		