

ZESTAWIENIE STALI POMOSTÓW S13S (S235J2G3)

Nr poz.	Nazwa elementu	Material	Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem [m]	Masa 1 m [kg]	Razem [kg]	
2.	Oczep	2 x ceownik 180	3,40	12 x 2 = 24	81,60	21,90	1.787,04	
3.	Dźwigary główne	Dwuteownik 240p	60,00	2	120,00	32,90	3.948,00	
4.	Poprzecznice	Dwuteownik 120	3,00	30	90,00	11,20	1.008,00	
5.	Podłużnica	Dwuteownik 100	60,00	1	60,00	8,32	499,20	
6.	Słupki poręczy	Profil zamknięty 80x80x4	1,35	31	41,85	9,00	376,65	
7.	Stężenia ukośne	Ceownik 40	3,60	12	43,2	2,75	118,80	
RAZEM								7.737,69