

11  
Plac Paderewskiego -dach

Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: Plac Paderewskiego -dach

## WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2011-04-21 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Pokryci edachowe</b>					
10	Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2	174,14		
20	Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - następna warstwa [R=3]	m2	174,14		
30	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	17,23		
40	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	15,00		
50	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	14,00		
60	Pokrycie papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	174,14		
70	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o średnicy 12 cm	m	15,00		
80	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o średnicy 10 cm	m	14,00		
90	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	22,23		
<b>Razem rozdział 1: Pokryci edachowe</b>					
<b>2 Kominy</b>					
100	Przemurowanie kominów, objętość w jednym miejscu do 0.5 m3	m3	1,73		
<b>Razem rozdział 2: Kominy</b>					
<b>3 Utylizacja</b>					
110	Wywiezienie gruzu sprzymowanego oraz utylizacja papy samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	6,23		
120	Wywiezienie gruzu sprzymowanego oraz utylizacja papy samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km	m3	6,23		
<b>Razem rozdział 3: Utylizacja</b>					
<b>Razem kosztorys: Plac Paderewskiego -dach</b>					