

**Spichlerz - przebudowa i zmiana uzytkowania**

Identyfikator kosztorysu: Spichlerz - przebudowa i zmiana uzytkowania  
-k.ofertowy

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2012-05-19 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Droga dojazdowa		
1	KNR 2-31 511-4 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce piaskowej	m2	285,00
2	KNR 2-23 104-1 [R=0,955] Transport materiałów taczkami - podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna gr.15 cm	m2	285,00
3	KNR 2-23 104-3 [R=0,955] Transport materiałów taczkami - podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna gr.5 cm	m2	285,00
4	KNR 2-31 104-1 Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	285,00
5	KNR 2-31 104-4 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm [R=5;M=5;S=5]	m2	285,00
6	KNR 2-31 407-3 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 25,50+10,60+4,50+1,45*2+5,80+1,45+3,10+2,65+5,00+5,45+9,50=	m	76,45
7	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki (0,28*0,11+0,13*0,10+0,40*0,10)*76,45=	m3	6,41
8	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	285,00
9	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [R=5;M=5;S=5]	m2	285,00
2	Parkingi		
10	KNR 2-23 104-1 [R=0,955] Transport materiałów taczkami - podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna gr.15 cm	m2	219,00
11	KNR 2-31 104-1 Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	219,00
12	KNR 2-31 104-4 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm [R=5;M=5;S=5]	m2	219,00
13	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	219,00
14	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [R=5;M=5;S=5]	m2	219,00
3	Tereny zielone		
15	KNR 2-23 209-1 [R=0,955] Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m2	284,00
16	KNR 2-23 204-1 [R=0,955] Wkładka torfowa pod nawierzchnię - ręczne rozścielenie mieszanki z torfu, nawozów mineralnych i wapna rolniczego mieszanego na terenie płaskim - gr.warstwy po zagęszczeniu 2 cm 284/10000=	ha	0,03

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2012-05-19 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
17	KNR 2-21 207-2 [R=0,955] Orka gleby glebogryzarką przyczepną, grunt kat.III 284/10000=	ha 0,03	0,03
18	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	284,00

----- Koniec wydruku -----