

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>CZYSZCZENIE I MALOWANIE</b>				
1		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 5,9*1,7+5,6*1,7+4,3*1,7+5,6*5,7+5,7*3,6+5,7*1,8+5,7*1,7+4*1,7+3,65*3,85+5,7*5,7+5,7*5,7+5,7*5,7+3,69*1,7+11,2*1,7+11,72*5,7+3,87*2,79+4,0*2,46+3,08*3,84+2,3*3,84+21*2,1+3,82*3,7+3,71*3,7+4,11*3,7+8,7*5,65	m2	487,309
		razem	m2	487,309
2		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufity 5,9*1,7+5,6*1,7+4,3*1,7+5,6*5,7+5,7*3,6+5,7*1,8+5,7*1,7+4*1,7+3,65*3,85+5,7*5,7+5,7*5,7+5,7*5,7+3,69*1,7+11,2*1,7+11,72*5,7+3,87*2,79+4,0*2,46+3,08*3,84+2,3*3,84+21*2,1+3,82*3,7+3,71*3,7+4,11*3,7+8,7*5,65 ściany 2,94*(5,65+8,7+21,0+2,1+11,25+3,7+3,82+3,71+3,7*2+4,11+1,35*2+2,68*2+4,75) 2,94*(11,2*2+3,69*2+1,7) 2,94*(3,84*2+2,3*2+3,84*3+3,08*2+1,2*6) 2,94*(4,0*5+2,46*2+2,379*2+1,2*5) 2,94*(3,85*5,7)*3 2,94*(3,85*4+3,65*2) 2,94*(3,65+5,7+5,7+3,85+1,7+1,7) 2,94*(5,7*2+1,8*2) 2,94*(3,6*2+5,7*2) 2,94*(5,7*5+5,6*4) 2,94*(5,9*2+1,7*2+5,6*5+1,7*2+4,3*2+1,7) 2,94*(11,72+5,7*2)	m2	487,309
			m2	247,695
			m2	92,551
			m2	109,250
			m2	104,893
			m2	193,555
			m2	66,738
			m2	65,562
			m2	44,100
			m2	54,684
			m2	149,646
			m2	167,286
			m2	67,973
		razem	m2	1.851,242
3		Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	487,309
4		Przygotowanie powierzchni z pospachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	1.851,242
5		Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	1.851,242
<b>WYMIANA TYNKÓW I MALOWANIE</b>				
6		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych (5,7*11,2*2)*1,4+3,65*8,1	m2	208,317
		razem	m2	208,317
7		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej ściany 2,94*(4,3*2+8,1+1,6*3)	m2	63,210
		razem	m2	63,210
8		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej sufit (5,7*11,2*2)*1,4+3,65*8,1	m2	208,317
		razem	m2	208,317
9		Tynki jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu betonowym	m2	63,210
10		Tynki jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym	m2	208,317
11		Tynki jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego NIDALIT wykonywane mechanicznie - dodatek za pogrubienie o 5mm tynków ścian	m2	63,210
12		Tynki jednowarstwowe wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie - dodatek za pogrubienie o 5mm tynków stropów	m2	208,317
13		Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem sufit (5,7*11,2*2)*1,4+3,65*8,1 ściany 2,94*(4,3*2+8,1)	m2	208,317
			m2	49,098
		razem	m2	257,415
14		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej 2,94*1,6*3	m2	14,112
		razem	m2	14,112
15		Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 2,94*4*3	m	35,280
		razem	m	35,280
16		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(22*1,3)*0,6	m2	17,160
			razem	17,160
		<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>		
17		Demontaż uszkodzonej instalacji elektrycznej	kpl	1,000
18		Montaż rozdzielnic i wykonanie podziału instalacji na dwa obwody elektryczne	szt	2,000
19		Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm	szt	80,000
20		Sprawdzenie stanu izolacji bez względu na rodzaj instalacji i przewodów	szt	10,000
21		Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup> w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	20,000
22		Montaż końcówek o przekroju do 6mm <sup>2</sup> przez zaciskanie	szt	60,000
23		Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm <sup>2</sup> układane w tynku w podłożu betonowym	m	250,000
24		Osadzenie kołków plastikowych w podłożu betonowym	szt	80,000
25		Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	15,000
26		Mechaniczne wykucie 4 otworów i osadzenie kołków rozporowych plastikowych w podłożu betonowym	aparat	1,000
27		Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 20kg przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt	1,000
28		Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach plastikowych lub kotwiących - 2 mocowania	kpl	20,000
29		Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W przelotowych	szt	20,000