

Tabela robót ziemnych - m3

m. Złotów, ul. Plażowa, Oś 3

Lokalizacja	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
0+000,31	2,48	0,00										
			1,36	0,02	24,78	33,70	0,50	0,50	33,20	0,00		
0+025,09	0,24	0,04									42,41	0,00
			0,45	0,03	21,93	9,87	0,66	0,66	9,21	0,00		
0+047,02	0,65	0,02									54,60	0,00
			0,61	0,02	20,65	12,60	0,41	0,41	12,19	0,00		
0+067,67	0,57	0,02									66,39	0,00
			0,57	0,02	21,44	12,22	0,43	0,43	11,79	0,00		
0+089,11	0,56	0,01									76,03	0,00
			0,57	0,02	17,52	9,99	0,35	0,35	9,64	0,00		
0+106,63	0,58	0,02									85,18	0,00
			0,47	0,02	20,34	9,56	0,41	0,41	9,15	0,00		
0+126,97	0,36	0,02									92,36	0,00
			0,37	0,02	20,51	7,59	0,41	0,41	7,18	0,00		
0+147,48	0,38	0,02									98,51	0,00
			0,34	0,03	19,84	6,75	0,60	0,60	6,15	0,00		
0+167,32	0,29	0,04									102,31	0,00
			0,24	0,06	21,14	5,07	1,27	1,27	3,80	0,00		
0+188,46	0,18	0,07									111,30	0,00
			0,46	0,04	21,42	9,85	0,86	0,86	8,99	0,00		
0+209,88	0,73	0,00										
						117,20	5,90	5,90	111,30	0,00		