

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Remont nawierzchni Placu Paderewskiego w Złotowie
Budowa	Plac Paderewskiego, Złotów
Inwestor	Gmina Miasto Złotów, 77-400 Złotów, Al. Piasta 1
Biuro kosztorysowe	Firma Budowlana "E.Z.O.P." Zbigniew Pająk, 77-400 Złotów, Błękwit 35E

Sporządził Zbigniew Pająk

Złotów marzec 2016 r.

Remont nawierzchni Placu Paderewskiego w Złotowie

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Roboty rozbiórkowe					
1	Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych ścian, ław, stóp fundamentowych i filarów o grubości ponad 40cm zbrojonych normalnie	m3	5,550		
2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie	m3	5,550		
3	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	5,550		
4	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	5,550		
2. Nawierzchnie					
5	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	36,000		
6	Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o 8cm na p[osypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm	m2	33,600		
7	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wym. 11/11 cm - pasy w nawierzchni z kostki betonowej - na podsypce cementowo-piaskowej	m2	2,400		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			