

Kosztorys ofertowy

Obiekt Remont nawierzchni z brukowca - ul. Spichrzowa
Kod CPV 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
Budowa Złotów
Inwestor Gmina Miasto Złotów, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Sporządził Zbigniew Pająk

marzec 2016 r.

Remont nawierzchni z brukowca - ul. Spichrzowa

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Roboty rozbiórkowe					
1	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17cm - do ponownego wbudowania	m2	228,800		
2	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	3,960		
2. Roboty ziemne					
3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 10-15t na odległość 1km	m3	3,960		
4	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 4	m3	3,960		
3. Ściek z kostki kamiennej					
5	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	5,280		
6	Ścieki uliczne z kostki nieregularnej w dwóch rzędach o wym. 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	26,400		
3. Nawierzchnia					
7	Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 13-17cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm - 30% materiału należy zakupić	m2	202,400		
4. Regulacja urządzeń					
8	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	3,000		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			