

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Kosztorys ofertowy**

Obiekt Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych - ul. Krzywoustego 4

Kod CPV 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

Budowa Złotów

Inwestor Gmina Miasto Złotów, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Poziom cen IV kwartał 2015 r. Sekocenbud oraz ceny producentów

---

Sporządził Zbigniew Pająk

---

luty 2016 r.

Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych - ul. Krzywoustego 4

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. Roboty rozbiórkowe</b>					
1	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin	m2	15,750		
2	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych 33x33x5,5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	16,500		
3	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej	m	22,000		
4	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	0,224		
5	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej	m	4,000		
6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie	m3	2,653		
7	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	2,653		
8	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - krotność 4	m3	2,653		
<b>2. Roboty ziemne</b>					
9	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 10-15t na odległość 1km	m3	231,090		
10	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 4	m3	231,090		
<b>3. Podbudowa</b>					
11	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	462,180		
12	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	462,180		
<b>4. Opornik betonowy</b>					
13	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	1,215		
14	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	24,300		
<b>4. Nawierzchnia</b>					
15	Nawierzchnia miejsce postojowych z płyt ażurowych gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm	m2	462,180		
16	Wypełnienie płyt ażurowych grysem 8/16	m2	134,032		
		Razem			
		Podatek VAT			
		<b>Ogółem kosztorys</b>			