

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych ścieżki ziemne (90,68+4,04+13,89)*0,15 dołki (27,23*4)*0,15	m3	16,292
			m3	16,338
			razem	m3
24		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV ścieżki ziemne 90,68+4,04+13,89 dołki 27,23*4	m2	108,610
			m2	108,920
			razem	m2
25		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm ścieżki ziemne 90,68+4,04+13,89	m2	108,610
			razem	m2
26		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm ścieżki ziemne -(90,68+4,04+13,89)	m2	-108,610
			razem	m2
27		Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm ścieżki ziemne 90,68+4,04+13,89 dołki 27,23*4	m2	108,610
			m2	108,920
			razem	m2
28		Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm 10,3*4	m2	41,200
			razem	m2
29		Obramowanie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 13,41*0,1*4	m2	5,364
			razem	m2
30		Montaż wyposażenia dołków wraz z nawierzchnią	m2	5,364
31		Ława betonowa zwykła pod krawężniki ścieżki ziemne 116,68*0,2*0,2 dołki 84,56*0,2*0,2	szt	4,000
			m3	4,667
			m3	3,382
32		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ścieżki ziemne 116,68 dołki 84,56	m3	8,049
			m	116,680
			m	84,560
33		Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m dołki 34,37 ścieżki 38,46	m	201,240
			m	34,370
			m	38,460
34		Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia schody terenowe z polbruku	m	72,830
			razem	m
35		Montaż ławek parkowych	m2	5,430
36		Wzmocnienie podłoża geowłókniną 16,93*4	szt	4,000
			m2	67,720
37		Bronowanie mechaniczne przed orką kat.gruntu III - analogia przygotowanie istniejącej murawy pod nową nawierzchnię trawiastą	m2	67,720
			razem	m2
38		Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką 542,03-217,53	ha	0,325
			m2	324,500
39		Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie 0,3245	m2	324,500
			razem	m2
40		Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów	ha	0,325
			razem	ha
			ha	0,325