

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
77 - 400 Złotów - OŚWIETLENIE drogowe ul. Kresowiaków, Witosza

Lp	Materiały	jm	RAZEM I+II+III
1	Rozdzielnica wolnostojąca(260x222x1600)	szt	2
2	Rozłącznik bezpoecznikowy RB 00	szt	3
3	Ochronnik przepięciowy DUT250VG-300TNC (B+C-	szt	2
4	Wkładka bezpiecznikowa WTN00/gG 10A	szt	3
5	Wkładka bezpiecznikowa WTN00/gG 6A	szt	6
6	Słup typ: C6/360/F190	szt	49
7	Fundament F-100	szt	49
8	Wysięgnik W 16	szt	49
9	Oprawa SELENIUM LED	kpl.	49
10	Moduł złącza typ;ZG5-35	szt	51
11	Wyłącznik S301B-6A	szt	49
12	Przewód YDY 3 x 1,5 mm ²	m	392
13	Kabel YAKY 4 x 25 mm ²	m	1800
14	Bednarka FeZn 25 x 4	m	1698
15	Rura DVK 110	m	31
16	Folia kalendrowana (niebieska)	m ²	575
17	Piasek drobnoziarnisty	m ³	115