

0+000,00 - 0+17157

Tabela robót ziemnych - m3.

ul. Gąszczak

Lokalizacja	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
0+000,00	0,78	0,00	0,79	0,00	12,42	9,81	0,00	0,00	9,81	0,00		
0+012,42	0,80	0,00	0,74	0,00	26,75	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	29,61	0,00
0+039,17	0,68	0,00	0,59	0,00	17,59	10,38	0,00	0,00	10,38	0,00	39,99	0,00
0+056,76	0,50	0,00	0,57	0,00	19,73	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	51,24	0,00
0+076,49	0,63	0,00	0,69	0,00	18,49	12,76	0,00	0,00	12,76	0,00	64,00	0,00
0+094,98	0,74	0,00	0,69	0,00	21,26	14,67	0,00	0,00	14,67	0,00	78,67	0,00
0+116,24	0,64	0,00	0,56	0,00	26,83	15,02	0,00	0,00	15,02	0,00	93,69	0,00
0+143,07	0,47	0,00	0,43	0,00	20,26	8,71	0,00	0,00	8,71	0,00	102,40	0,00
0+163,33	0,39	0,00	0,83	0,00	4,29	3,56	0,00	0,00	3,56	0,00	105,96	0,00
0+167,62	1,27	0,00	0,97	0,00	3,95	3,83	0,00	0,00	3,83	0,00	109,79	0,00
0+171,57	0,67	0,00										
						109,79	0,00	0,00	109,79	0,00		