

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		PRZYŁACZA - OBWÓD NR 1 (ul. Spichrzowa , Stary Rynek, Wawrzyniaka)				
1 d.1 01	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.051		
2 d.1 02	KNNR 5 0701-	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (0,4 x 0,8 x 51) = 16,32 m3	m ³	16.32		
3 d.1 01	KNNR 5 0706-	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m (51x 2) = 102	m	102		
4 d.1 01	KNNR 5 0707-	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	85		
5 d.1 02	KNNR 5 0702-	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	16.32		
6 d.1 11	KNNR 5 1209-	Przebijanie otworów o długości do 30 cm w fundamentach z betonu	otw.	10		
7 d.1 08	KNNR 5 1209-	Przebijanie otworów o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach I z cegły	otw.	14		
8 d.1 11	KNNR 5 1209-	Przebijanie otworów o długości do 30 cm w stropach z betonu	otw.	5		
9 d.1 06	KNNR 5 0103-	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m	49		
10 d.1 07	KNNR 5 0103-	Rury winidurowe o śr.do 37 - 42 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m	18		
11 d.1 03	KNNR 5 0203-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur (YKY 5 x 10 mm ²)	m	97		
12 d.1 04	KNNR 5 0203-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm ² wciągane do rur (YKY 5 x 16 mm ²)	m	8		
13 d.1 01	KNNR 5 1207-	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	25		
14 d.1 05	KNNR 5 0404-	Montaż rozdzielnic typ. RN 1 x 6 przez przykręcenie	szt.	2		
15 d.1 05	KNNR 5 0404-	Montaż rozdzielnic typ. RN 1 x 12 przez przykręcenie	szt.	9		
16 d.1 01	KNNR 5 0407-	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B 10 A	szt.	5		
17 d.1 01	KNNR 5 0407-	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B 16	szt.	7		
18 d.1 01	KNNR 5 0407-	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B 25A	szt.	5		
19 d.1 01	KNNR 5 0406-	Montaż liczników 1 i 3 fazowych po zdemontowaniu	szt.	12		
20 d.1 04	KNNR 5 1302-	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.	15		
21 d.1 05	KNNR 5 1304-	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1		
22 d.1 06	KNNR 5 1304-	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	14		
23 d.1 01	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym. Inwentaryzacja trasy kabla obwód nr 1	km	0.051		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		DEMONTAŻ				
24	KNNR 9 0201- d.2 05	Demontaż tablic rozdzielczych licznikowych	szt	15		
25	KNNR 9 0203- d.2 01	Demontaż liczników 1- 3 fazowych	szt.	12		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		PRZYŁĄCZA - OBWÓD NR 2 (ul. Wawrzyniaka Stary Rynek, Chrobrego)				
26	KNNR 1 0111-d.3 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.035		
27	KNNR 5 0701-d.3 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (0,4 x 0,8 x 35) = 11,2 m ³	m ³	16.32		
28	KNNR 5 0706-d.3 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m (35x 2) = 70	m	102		
29	KNNR 5 0707-d.3 01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	50		
30	KNNR 5 0707-d.3 01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	16		
31	KNNR 5 0702-d.3 02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	11.2		
32	KNNR 5 1209-d.3 11	Przebijanie otworów o długości do 30 cm w fundamentach z betonu	otw.	18		
33	KNNR 5 1209-d.3 08	Przebijanie otworów o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach I z cegły	otw.	10		
34	KNNR 5 0103-d.3 06	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m	58		
35	KNNR 5 0103-d.3 07	Rury winidurowe o śr.do 36 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m	44		
36	KNNR 5 0203-d.3 03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur (YKY 5 x 10 mm ²)	m	95		
37	KNNR 5 0203-d.3 04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm ² wciągane do rur (YKY 5 x 16 mm ²)	m	60		
38	KNNR 5 1207-d.3 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	25		
39	KNNR 5 0404-d.3 05	Montaż rozdzielnic typ. RN 1 x 6 przez przykręcenie	szt.	13		
40	KNNR 5 0404-d.3 05	Montaż rozdzielnic typ. RN 1 x 12 przez przykręcenie	szt.	1		
41	KNNR 5 0404-d.3 01	Skrzynki licznikowo- rozdzielcze metalowe n/t typu RW-12	szt.	13		
42	KNNR 5 0407-d.3 01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B 10 A	szt.	26		
43	KNNR 5 0407-d.3 01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B 16	szt.	31		
44	KNNR 5 0407-d.3 01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301C 25A	szt.	25		
45	KNNR 5 0407-d.3 01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S303C 25A	szt.	1		
46	KNNR 5 0406-d.3 01	Montaż liczników 1 i 3 fazowych po zdemontowaniu	szt.	8		
47	KNNR 5 1302-d.3 04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.	15		
48	KNNR 5 1304-d.3 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1		
49	KNNR 5 1304-d.3 06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	14		
50	KNNR 1 0111-d.3 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym. Inwentaryzacja trasy kabla obwód nr 1	km	0.035		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4		DEMONTAŻ				
51 d.4 05	KNNR 9 0201-	Demontaż tablic rozdzielczych licznikowych	szt	8		
52 d.4 01	KNNR 9 0203-	Demontaż liczników 1- 3 fazowych	szt.	8		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5		PRZYŁACZA - OBWÓD NR 3(ul.Chrobrego, Stary Rynek)				
53	KNNR 1 0111-d.5 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.011		
54	KNNR 5 0701-d.5 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (0,4 x 0,8 x 11) = 3,52 m ³	m ³	16.32		
55	KNNR 5 0706-d.5 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m (11x 2) = 22	m	22		
56	KNNR 5 0707-d.5 01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	25		
57	KNNR 5 0707-d.5 01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	16		
58	KNNR 5 0702-d.5 02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	3.52		
59	KNNR 5 1209-d.5 11	Przebijanie otworów o długości do 30 cm w fundamentach z betonu	otw.	10		
60	KNNR 5 1209-d.5 08	Przebijanie otworów o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach I z cegły	otw.	2		
61	KNNR 5 0103-d.5 06	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m	27		
62	KNNR 5 0103-d.5 07	Rury winidurowe o śr.do 42 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m	33		
63	KNNR 5 0203-d.5 03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur (YKY 5 x 10 mm ²)	m	92		
64	KNNR 5 0203-d.5 04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm ² wciągane do rur (YKY 5 x 16 mm ²)	m	12		
65	KNNR 5 1207-d.5 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	15		
66	KNNR 5 0404-d.5 05	Montaż rozdzielnic typ. RN 1 x 12przez przykręcenie	szt.	10		
67	KNNR 5 0404-d.5 01	Skrzynki licznikowo- rozdzielcze metalowe n/t typu RW-12	szt.	6		
68	KNNR 5 0407-d.5 01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B 10 A	szt.	16		
69	KNNR 5 0407-d.5 01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B 16	szt.	16		
70	KNNR 5 0407-d.5 01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B 25A	szt.	5		
71	KNNR 5 0406-d.5 01	Montaż liczników 1 i 3 fazowych po zdemontowaniu	szt.	13		
72	KNNR 5 1302-d.5 04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.	12		
73	KNNR 5 1304-d.5 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1		
74	KNNR 5 1304-d.5 06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	11		
75	KNNR 1 0111-d.5 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym. Inwentaryzacja trasy kabla obwód nr 1	km	0.011		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
6		DEMONTAŻ				
76	KNNR 9 0201-d.6 05	Demontaż tablic rozdzielczych licznikowych	szt	16		
77	KNNR 9 0203-d.6 01	Demontaż liczników 1- 3 fazowych	szt.	16		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: