

Tabela robót ziemnych - m3

m. Złotów, ul. Miła, Oś 4

Lokalizacja	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
0+000,04	0,00	0,00										
			0,22	0,02	9,18	2,02	0,18	0,18	1,84	0,00		
0+009,22	0,43	0,03	0,53	0,03	14,73	7,81	0,44	0,44	7,37	0,00	9,21	0,00
0+023,95	0,63	0,02	0,51	0,02	12,26	6,25	0,25	0,25	6,00	0,00	15,21	0,00
0+036,21	0,39	0,02	0,42	0,02	20,85	8,76	0,42	0,42	8,34	0,00	23,55	0,00
0+057,06	0,45	0,02	0,85	0,02	20,11	17,09	0,40	0,40	16,69	0,00	40,24	0,00
0+077,17	1,24	0,02	0,84	0,03	20,83	17,50	0,62	0,62	16,88	0,00	57,12	0,00
0+098,00	0,44	0,03	1,29	0,03	12,50	16,13	0,38	0,38	15,75	0,00	72,87	0,00
0+110,50	2,13	0,03	1,36	0,03	7,95	10,81	0,24	0,24	10,57	0,00	83,44	0,00
0+118,45	0,58	0,02	0,61	0,02	19,73	12,04	0,39	0,39	11,65	0,00	95,09	0,00
0+138,18	0,63	0,02	0,58	0,02	20,85	12,09	0,42	0,42	11,67	0,00	106,76	0,00
0+159,03	0,52	0,02	0,91	0,02	13,36	12,16	0,27	0,27	11,89	0,00	118,65	0,00
0+172,39	1,30	0,02	1,35	0,02	8,47	11,43	0,17	0,17	11,26	0,00	129,91	0,00
0+180,86	1,39	0,02	0,95	0,05	18,93	17,98	0,95	0,95	17,03	0,00	146,94	0,00
0+199,79	0,51	0,08	0,26	0,04	4,81	1,25	0,19	0,19	1,06	0,00	148,00	0,00
0+204,60	0,00	0,00										
						153,32	5,32	5,32	148,00	0,00		