

Tabela robót ziemnych - m3

m. Złotów, ul. Okrężna Oś 2

Lokalizacja	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
0+000,00	2,92	0,00	1,98	0,07	20,65	40,89	1,45	1,45	39,44	0,00		
0+020,65	1,04	0,13	1,17	0,13	17,57	20,56	2,28	2,28	18,28	0,00	57,72	0,00
0+038,22	1,30	0,13	0,89	0,20	23,12	20,58	4,62	4,62	15,96	0,00	73,68	0,00
0+061,34	0,47	0,26	0,95	0,20	13,76	13,07	2,75	2,75	10,32	0,00	84,00	0,00
0+075,10	1,42	0,13	1,48	0,14	21,88	32,38	3,06	3,06	29,32	0,00	113,32	0,00
0+096,98	1,54	0,14	1,21	0,27	26,81	32,44	7,24	7,24	25,20	0,00	138,52	0,00
0+123,79	0,88	0,40	1,19	0,22	19,12	22,75	4,21	4,21	18,54	0,00	157,06	0,00
0+142,91	1,49	0,03	1,56	0,02	20,32	31,70	0,41	0,41	31,29	0,00	188,35	0,00
0+163,23	1,63	0,01	1,57	0,01	19,23	30,19	0,19	0,19	30,00	0,00	218,35	0,00
0+182,46	1,51	0,01	1,53	0,01	19,49	29,82	0,19	0,19	29,63	0,00	247,98	0,00
0+201,95	1,55	0,01	1,47	0,01	22,63	33,27	0,23	0,23	33,04	0,00	281,02	0,00
0+224,58	1,38	0,01	1,93	0,12	21,52	41,53	2,58	2,58	38,95	0,00	319,97	0,00
0+246,10	2,47	0,23	1,89	0,12	25,39	47,99	3,05	3,05	44,94	0,00	364,91	0,00
0+271,49	1,31	0,01	1,55	0,01	18,18	28,18	0,18	0,18	28,00	0,00	392,91	0,00
0+289,67	1,78	0,01	1,78	0,01	14,48	25,77	0,14	0,14	25,63	0,00	418,54	0,00
0+304,15	1,78	0,01	1,66	0,03	27,77	46,10	0,83	0,83	45,27	0,00	463,81	0,00
0+331,92	1,54	0,05	3,09	0,03	16,26	50,24	0,49	0,49	49,75	0,00	513,56	0,00
0+348,18	4,64	0,00										
						547,46	33,90	33,90	513,56	0,00		