



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DL. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA RAZEM [kg]	POLE RAZEM [m ²]	
R	Pb31	BL 6x100	180	S235JR	2	0.36	4.71	1.70	0.08	
R	Pb36	BL 10x90	125	S235JR	4	0.50	7.07	3.53	0.10	
R	Pb35	BL 10x90	125	S235JR	2	0.25	7.07	1.77	0.05	
R	Pb34	BL 10x90	125	S235JR	4	0.50	7.07	3.53	0.10	
R	Pb33	BL 10x85	125	S235JR	4	0.50	6.67	3.34	0.10	
R	Pb32	BL 12x160	160	S235JR	2	0.32	15.07	4.82	0.11	
R	Pb22	BL 10x108	161	S235JR	18	2.90	8.48	24.57	0.68	
R	Pb21	BL 12x50	160	S235JR	18	2.88	4.71	13.56	0.36	
R	Pb20	BL 12x180	160	S235JR	18	2.88	16.96	48.83	1.11	
R	Pb37	BL 12x130	200	S235JR	8	1.60	12.25	19.59	0.45	
R	Pb30	BL 10x90	125	S235JR	2	0.25	7.07	1.77	0.05	
R	Pb7	BL 12x100	330	S235JR	2	0.66	9.42	6.22	0.15	
R	Pb28	BL 12x160	200	S235JR	4	0.80	15.07	12.06	0.28	
R	Pb29	BL 10x80	125	S235JR	4	0.50	6.28	3.14	0.09	
R	Pb27	BL 12x50	160	S235JR	14	2.24	4.71	10.55	0.28	
R	Pb26	BL 10x68	121	S235JR	14	1.69	5.34	9.04	0.26	
R	Pb1	BL 12x180	200	S235JR	14	2.80	16.96	47.48	1.08	
OGÓLEM									215.5	5.33
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									3.88	0.1
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%									4.31	0.11
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%									3.23	0.08
RAZEM:									226.92	5.62
WYKONAĆ: x 1									226.92	5.62

**ANEKS 1
RYSUNEK ZAMIENNY**

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY "PRO-BUD" 77-400 ŻŁOTÓW, ul.NORWIDA 7		
TEMAT :	PŁATWIE – BLACHY	
OBIEKT :	BUDOWA SALI SPORTOWEJ 77-400 ŻŁOTÓW, UL. 8-EGO MARCA	BRANŻA: KONSTRUKCYJNA
ADRES :	DZIAŁKA NR 46/5	PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR :	GMINA MIASTO ŻŁOTÓW Al. Piasta 1 77-400 ŻŁOTÓW	SKALA: 1:10
PROJ. KONST.:	mgr inż. GRZEGORZ WITKOWICZ UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR EWID. 7131/120/P/2000	
SPRAW. KONST.:	mgr inż. MAREK TUREK UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR EWID. WKP/0049/P00K/07	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. MONIKA KOWALSKA	
DATA	CZERWIEC 2016r.	NR RYS. A1-KS-3.13