



ZESTAWIENIE BETONU
 STOPY FUNDAMENTOWE: ~35m³
 ŁAWY FUNDAMENTOWE: ~62m³
 RAZEM: ~97m³

ZESTAWIENIE PODBETONU
 STOPY FUNDAMENTOWE: ~9m³
 ŁAWY FUNDAMENTOWE: ~20m³
 RAZEM: ~29m³

**ANEKS 1
RYS. ZAMIENNY**

POZIOM PORÓWNAWCZY 0,00=115.42 m n.p.m.
 POZIOM POSADOWIENIA STÓP FUNDAMENTOWYCH -1,50
 POZIOM POSADOWIENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH -1,40
 BETON C20/25, STAL A-III

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY "PRO-BUD" 77-400 ZŁOTÓW, ul.NORWIDA 7		
TEMAT : RZUT FUNDAMENTÓW		
OBIEKT : SALA SPORTOWA ADRES : 77-400 ZŁOTÓW, UL. 8-EGO MARCA DZIAŁKA NR 46/5	BRANŻA: KONST.	PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR : GMINA MIASTO ZŁOTÓW Al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW	SKALA: 1:100	
PROJ. KONST.: mgr inż. GRZEGÓRZ WITKOWICZ UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR EWID. 7131/120/P/2000		
SPRAW. KONST.: mgr inż. MAREK TUREK UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR EWID. MW/0049/P00K/07		
OPRACOWAŁA: mgr inż. MONIKA KOWALSKA		
DATA : CZERWIEC 2016	NR RYS.:	A1-KZ-1.0