SZ-4, szt.2

SZ-4a, szt.1

PODCIĄG PZ-1/2

PODCIĄG PZ-3

WIENIEC W1

PZ-1/2

PZ-3

2 134 Ø6 co 100/200 L=1420

30 134 Ø6 co 100/200 L=1570

Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)	
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	A-IIIN	
							ø 6	ø 16
SZ-4	2	2	6	1,42	134	268	380,56	
		17	16	6,13	16	32		196,16
		18	16	6,06	16	32		193,92
SZ-4a	1	17	16	6,13	16	16		98,08
		30	6	1,57	134	134	210,38	
		31	16	5,56	16	16		88,96
Długość wg średnic (m)							591	577
Masa 1 m pręta (kg/m)							2.2e-01	2
Masa łączna wg średnic (kg)							131,19	911,85
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							1043	
Ogółem (kg)							1043	

ZESTAWIENIE BETONU

SZ-4: ~1.82m3

SZ-4a: ~2.63m3

RAZEM: ~4.45m3

ANEKS 1

RYS. ZAMIENNY

BETON C20/25; STAL A-IIIN

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY "PRO-BUD"
77-400 ZŁOTÓW, ul.NORWIDA 7

TEMAT :	SŁUPY ŻELBETOWE SZ-4/a	
OBIEKT : ADRES :	BUDOWA SALI SPORTOWEJ 77-400 ZŁOTÓW, UL. 8-EGO MARCA DZIAŁKA NR 46/5	BRANŻA: KONSTRUKCYJNA
INWESTOR :	GMINA MIASTO ZŁOTÓW Al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW	PROJEKT WYKONAWCZY SKALA: 1:20
PROJ. KONST.:	mgr inż. GRZEGORZ WITKOWICZ UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR EWID. 7131/120/P/2000	
SPRAW. KONST.:	mgr inż. MAREK TUREK UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR EWID. WKP/0049/PODK/07	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. MONIKA KOWALSKA	
DATA	CZERWIEC 2016r. NR RYS.	A1-KZ-1.14