

0+000,00 - 0+117,23

Tabela robót ziemnych - m3.

ul. Rożeńskiego

Lokalizacja	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
0+000,00	3,15	0,00	1,76	0,03	15,98	28,12	0,48	0,48	27,64	0,00		
0+015,98	0,36	0,05	0,40	0,04	6,97	2,79	0,28	0,28	2,51	0,00	30,15	0,00
0+022,95	0,44	0,02	0,42	0,03	13,12	5,51	0,39	0,39	5,12	0,00	35,27	0,00
0+036,07	0,39	0,04	0,39	0,06	14,15	5,52	0,85	0,85	4,67	0,00	39,94	0,00
0+050,22	0,38	0,08	0,37	0,09	12,71	4,70	1,14	1,14	3,56	0,00	43,50	0,00
0+062,93	0,36	0,10	0,28	0,21	21,54	6,03	4,52	4,52	1,51	0,00	45,01	0,00
0+084,47	0,20	0,32	0,28	0,18	22,36	6,26	4,02	4,02	2,24	0,00	47,25	0,00
0+106,83	0,36	0,03	1,18	0,02	10,40	12,27	0,21	0,21	12,06	0,00	59,31	0,00
0+117,23	1,99	0,01										
						71,20	11,89	11,89	59,31	0,00		