

Tabela robót ziemnych - ul. Rzemieślnicza

Kilometraż	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość m	Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	wykop +	nasyp -	wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -	wykop +	nasyp -
	m2		m2			m3			m3		m3	
0 + 000	3,88	0,00										
			3,62	0,01	11,50	41,57	0,06	0,06		41,52		
14,50	3,35	0,01									41,52	
			3,81	0,01	38,00	144,78	0,19	0,19		144,59		
52,50	4,27	0,00									186,11	
			5,70	0,00	41,00	233,70	0,00	0,00		233,70		
93,50	7,13	0,00									419,81	
			5,19	0,29	15,00	77,78	4,28	4,28		73,50		
108,50	3,24	0,57									493,31	
			2,72	0,78	54,00	146,61	42,12	42,12		104,49		
162,50	2,19	0,99									597,80	
			3,07	0,50	22,00	67,54	10,89	10,89		56,65		
184,50	3,95	0,00									654,45	
			3,93	0,00	65,00	255,45	0,00	0,00		255,45		
249,50	3,91	0,00									909,90	
			3,80	0,00	49,50	187,85	0,00	0,00		187,85		
299,00	3,68	0,00									1097,75	
			4,22	0,00	33,50	141,37	0,00	0,00		141,37		
332,50	4,76	0,00									1239,12	
			4,53	0,00	20,00	90,50	0,00	0,00		90,50		
352,50	4,29	0,00									1329,62	
			3,84	0,05	124,00	476,16	6,20	6,20		469,96		
476,50	3,39	0,10									1799,58	
			4,63	0,05	17,00	78,63	0,85	0,85		77,78		
493,50	5,86	0,00									1877,35	
			6,13	0,00	90,00	551,25	0,00	0,00		551,25		
583,50	6,39	0,00									2428,60	
			4,01	0,41	23,00	92,23	9,32	9,32		82,92		

